

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo uzatvorenej dňa 9.8.2013 medzi Obec Bystričany a UNIPRASTAV, s.r.o. Čereňany

čl. I. Zmluvné strany

| | |
|-----------------------|---|
| 1. Zhotoviteľ: | UNIPRASTAV, s.r.o. |
| Sídlo: | Prievidzská 126/79, 972 46 Čereňany |
| Zastúpený: | Ing. Slavomír Cifrik, konateľ spoločnosti |
| Bankové spojenie: | Slovenská Sporiteľňa |
| číslo účtu: | 0372357932/0900 |
| IČO: | 31 620 469 |
| DIČ: | 2021250440 |
| Označenie registra: | Sro |
| Číslo zápisu: | 2899/R, Okresného súdu v Trenčíne |
| Tel.: | 046/5491043 |
| Fax: | 046/5491044 |
| Email: | uniprastav@uniprastav.sk |

(ďalej len „zhotoviteľ“)

| | |
|-------------------------|---|
| 2. Objednávateľ: | Obec Bystričany |
| Sídlo: | Mirka Nešpora 1/17 972 45 Bystričany |
| Zastúpený: | Vojtech Bartoš, starosta obce |
| IČO: | 00318019 |
| DIČ: | 2021211632 |

(ďalej len „objednávateľ“)

Čl. II Predmet dodatku zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo uzatvorená dňa 9.8.2013 sa vzhľadom na zmenu rozsahu prác (menej práce aj naviac práce) na predmete zmluvy, mení nasledovne:

1. v súlade s bodom 5.2 článku V zmluvy, sa mení bod 5.3 článku V Zmluvy o dielo nasledovne:

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Cena bez DPH: | 14 302,39.-€ |
| DPH 20% | 2 860,48.-€ |
| Cena diela celkom s DPH: | <u>17 162,87.-€</u> |

2F

2. mení sa bod 4.1 čl. IV nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v termíne do 06/10/2013

Čl. III Záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č.1 Odpočet prác, Príloha č.2 Rozpočet navyše prác a Príloha č.3 Súpis nerealizovaných prác.
2. Pôvodná zmluva o dielo zostáva v ostatných bodoch nezmenená.
3. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou pôvodnej zmluvy o dielo.
4. Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 1 vyhotovenie a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
5. Zmluvné strany svojimi podpismi prehlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne, s jeho obsahom boli oboznámení a na znak súhlasu ho podpisujú.
6. Dodatok je účinný odo dňa podpísania oboma zmluvnými stranami.


Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

V Čereňanoch dňa 24/09/2013

V Bystričanoch dňa

**UNIPRASTAV** Príevdzská 126/79
972 46 Čereňany
IČO: 31 620 489, IČ DPH: SK2021250440



.....
Ing. Slavomír Cifrik
konateľ spoločnosti





.....
Vojtech Bartoš
starosta obce



UNIPRASTAV, s. r. o., Prievidzská 126/79, 972 46 Čereňany
Živnostenský register 307-9087, Obchodný register Sro vložka č. 2899/R

Príloha č.1

Odpočet stavebných prác a dodávok – Rekonštrukcia polyfunkčného objektu Bystričany.

Naviac práce

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Rozpočet naviac prác | 5 883,67.- EUR |
| Spolu naviac práce bez DPH | <u>5 883,67.- EUR</u> |

Odpočítateľné položky:

| | |
|---|-------------------------|
| Súpis nerealizovaných prác | - 3 968,26.- EUR |
| Odpočítateľné položky spolu bez DPH: | - 3 968,26.- EUR |

Odpočet:

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Naviac práce bez DPH: | 5 883,67.- EUR |
| Odpočítateľné položky bez DPH: | - 3 968,26.- EUR |
| <u>Rozdiel bez DPH:</u> | <u>+ 1 915,41.- EUR</u> |

Dodatok č.1 k ZoD

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| ZoD bez DPH: | 12 386,98.- EUR |
| Odpočet | + 1 915,41.- EUR |
| Dodatok č.1: bez DPH | 14 302,39.- EUR |
| DPH 20 % | 2 860,48.- EUR |
| s DPH | <u>17 162,87.- EUR</u> |

47

KRYCI LIST ROZPOCTU

| | | | |
|---------------|---|----------|---------------|
| Názov stavby | Rekonštrukcia polyfunkčného objektu Bystričany | JKSO | |
| Názov objektu | Naviac práce 2013 | EČO | |
| | | Miesto | Bystričany |
| | | IČO | |
| | | IČ DPH | |
| Objednávateľ | Obec Bystričany | | |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | UNIPRASTAV s.r.o. | 31620469 | SK 2021250440 |
| Spracoval | Erik Kytka | | |
| | Rozpočet číslo | | Dňa |
| | <input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/> | | 18.09.2013 |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady \ EUR

| A | Základné rozp. náklady | B | Doplnkové náklady | C | Vedľajšie rozpočtové náklady |
|----|------------------------|----|------------------------|----|------------------------------|
| 1 | HSV Dodávky 2 542,47 | 8 | Práca nadčas 0,00 | 13 | GZS 0,00 |
| 2 | Montáž 3 318,49 | 9 | Bez pevnej podl. 0,00 | 14 | Projektové práce 0,00 |
| 3 | PSV Dodávky 0,24 | 10 | Kultúrna pamiatka 0,00 | 15 | Sťažené podmienky 0,00 |
| 4 | Montáž 22,47 | 11 | | 16 | Vplyv prostredia 0,00 |
| 5 | "M" Dodávky 0,00 | | | 17 | Iné VRN 0,00 |
| 6 | Montáž 0,00 | | | 18 | VRN z rozpočtu 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) 5 883,67 | 12 | DN (r. 8-11) | 19 | VRN (r. 13-18) 0,00 |
| 20 | HZS 0,00 | 21 | Kompl. činnosť 0,00 | 22 | Ostatné náklady 0,00 |

| | | | |
|---------------------|----------|---------------------------------|-----------------|
| Projektant | | D Celkové náklady | |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 23 Súčet 7, 12, 19-22 | 5 883,67 |
| Objednávateľ | | 24 DPH 20,00 % z 5 883,67 | 1 176,73 |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 25 Cena s DPH (r. 23-24) | 7 060,40 |
| Zhotoviteľ | | E Prípochty a odpočty | |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 26 Dodávky zadávateľa | 0,00 |
| | | 27 Kľzavá doložka | 0,00 |
| | | 28 Zvýhodnenie + - | 0,00 |


 UNIPRASTAV s.r.o.
 Prievdzská 126/79
 972 46 Čereňany
 IČO: 31 620 469, IČ DPH: SK2021250440

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia polyfunkčného objektu Bystričany
Objekt: Naviac práce 2013

Objednávateľ: Obec Bystričany
Zhotoviteľ: UNIPRASTAV s.r.o.
Miesto: Bystričany

Spracoval: Erik Kytka
Dátum: 18.09.2013

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|--|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| HSV | | | | | | | | | | |
| 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | | | | | | | |
| 1 | 011 | 622462522 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová mozaiková Price Color Multiputz MP - BASF zrnitosť 1,8mm | m2 | 41,000 | 19,412 | 564,939 | 230,953 | 795,892 | 0,174 |
| 2 | 011 | 622462593 | Basf - vonkajšia penetrácia stien | m2 | 383,580 | 0,569 | 217,873 | 0,384 | 218,257 | 0,004 |
| 3 | 011 | 622466135 | Vonkajšia omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jadrová omietka (Baumit GrobPutz 4) hr. 20 mm | m2 | 71,352 | 12,436 | 343,346 | 543,987 | 887,333 | 2,397 |
| 4 | 011 | 625250151ab | Doteplenie konštrukcie hr. 20 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený celoplošne s prikotvením | m2 | 5,000 | 23,849 | 64,435 | 54,810 | 119,245 | 0,049 |
| 5 | 011 | 625250153 | Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámový s prikotvením | m2 | 1,000 | 31,159 | 20,197 | 10,962 | 31,159 | 0,010 |
| 6 | 011 | 625250154 | Doteplenie konštrukcie hr. 60 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámový s prikotvením | m2 | 23,000 | 33,490 | 518,144 | 252,126 | 770,270 | 0,246 |
| 7 | 011 | 625250a | Vyrovnanie steny polystyrénom EPS lepením hr. 1 cm | m2 | 126,000 | 8,437 | 285,516 | 777,546 | 1 063,062 | 1,163 |
| 8 | 011 | 625250a | Vyrovnanie steny polystyrénom EPS lepením hr. 2 cm | m2 | 136,000 | 9,437 | 370,066 | 913,376 | 1 283,432 | 1,255 |
| 9 | 011 | 625250a | Vyrovnanie steny polystyrénom EPS lepením hr. 4 cm | m2 | 26,000 | 11,437 | 85,748 | 211,614 | 297,362 | 0,240 |
| 10 | 011 | 625250a | Vyrovnanie steny polystyrénom EPS lepením hr. 3 cm | m2 | 24,000 | 10,437 | 72,216 | 178,272 | 250,488 | 0,222 |
| | | | | | | 0,000 | 2 542,470 | 3 318,489 | 5 860,959 | 5,761 |
| | | | | | | 0,000 | 2 542,470 | 3 174,030 | 5 716,500 | 5,761 |
| 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | | | | | | |
| 11 | 013 | 965042221 | Búranie betónového schodu | m3 | 0,100 | 81,294 | 0,000 | 8,129 | 8,129 | 0,000 |
| 12 | 013 | 978015271 | Očistenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV. st. zlož., v rozsahu do 100 %, -0,05900t | m2 | 30,000 | 1,450 | 0,000 | 43,500 | 43,500 | 0,000 |
| 13 | R | 978cc5d | Orezanie hydroizolácie vyčnievajúcej | m | 85,000 | 0,380 | 0,000 | 32,300 | 32,300 | 0,000 |
| 14 | 013 | 979082111 | Vnútrostenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 1,990 | 7,503 | 0,000 | 14,931 | 14,931 | 0,000 |
| 15 | 013 | 979082121 | Vnútrostenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 7,960 | 0,844 | 0,000 | 6,718 | 6,718 | 0,000 |
| | | | | | | 0,000 | 0,000 | 144,459 | 144,459 | 0,000 |
| | | | | | | 0,000 | 0,000 | 8,129 | 8,129 | 0,000 |
| | | | | | | 0,000 | 0,000 | 43,500 | 43,500 | 0,000 |
| | | | | | | 0,000 | 0,000 | 32,300 | 32,300 | 0,000 |
| | | | | | | 0,000 | 0,000 | 14,931 | 14,931 | 0,000 |
| | | | | | | 0,000 | 0,000 | 6,718 | 6,718 | 0,000 |

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|---------|--------|-------------|-----------------|
| 16 | R | 99801-1001 | Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m | t | 5,761 | 6,749 | 0,000 | 38,881 | 38,881 | 0,000 |

PSV Práce a dodávky PSV

0,240 22,470 22,710 0,000

784 Dokončovacie práce - maľby

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|----|--------|-------|-------|--------|--------|-------|
| 17 | 784 | 784402802 | Odstránenie maľieb oškrabaním, výšky nad 3, 80 m | m2 | 30,000 | 0,757 | 0,240 | 22,470 | 22,710 | 0,000 |
|----|-----|-----------|--|----|--------|-------|-------|--------|--------|-------|

Celkom

2 542,710 3 340,959 5 883,669 5,761

47

KRYCÍ LIST NEREALIZOVANÉ PRÁCE

Obdobie:

Názov stavby

Rekonštrukcia polyfunkčného objektu Bystričany

JKSO

Názov objektu

Rekonštrukcia polyfunkčného objektu Bystričany

EČO

Miesto

Bystričany

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Bystričany

Projektant

Zhotoviteľ

UNIPRASTAV s.r.o.

Spracoval

Erik Kytka

Dňa

17.09.2013

Rozpočet číslo

Náklady čerpania v EUR

| A | | Základné rozp. náklady | | B | | Doplnkové náklady | | C | | Vedľajšie rozpočtové náklady | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|------------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|------|----------|-------------------|------------------------------|------|------------------------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|
| 1 | HSV | Dodávky | 310,52 | 8 | Práce cezčas | | 0,00 | 13 | GZS | | 0,00 | | | | | | | | |
| 2 | | Montáž | 2 428,23 | 9 | Bez pevnej podl. | | 0,00 | 14 | Projektové práce | | 0,00 | | | | | | | | |
| 3 | PSV | Dodávky | 333,02 | 10 | Kultúrna pamiatka | | 0,00 | 15 | Sťažené podmienky | | 0,00 | | | | | | | | |
| 4 | | Montáž | 896,49 | 11 | | | 0,00 | 16 | Vplyv prostredia | | 0,00 | | | | | | | | |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | | 17 | Iné VRN | | 0,00 | | | | | | | | |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | | 18 | VRN z rozpočtu | | 0,00 | | | | | | | | |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | | 3 968,26 | 12 | DN (r. 8-11) | | 0,00 | 19 | VRN (r. 13-18) | | 0,00 | | | | | | | | |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnosť | | 0,00 | 22 | Ostatné náklady | | 0,00 | | | | | | | | |
| Projektant | | | | | | | | D | | | | Celkové náklady | | | | | | | |
| Dátum a podpis | | | | Pečiatka | | | | 23 | | | | Súčet 7, 12, 19-22 | | | | 3 968,26 | | | |
| Objednávateľ | | | | | | | | 24 | | | | DPH 20,00 % z 3968,26 | | | | 793,65 | | | |
| Dátum a podpis | | | | Pečiatka | | | | 25 | | | | Cena s DPH (r. 23-24) | | | | 4 761,91 | | | |
| Zhotoviteľ | | | | | | | | E | | | | Prípočty a odpočty | | | | | | | |
| Dátum a podpis | | | | Pečiatka | | | | 26 | | | | Dodávky objednávateľa | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | 27 | | | | Klízavá doložka | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | 28 | | | | Zvýhodnenie + - | | | | 0,00 | | | |

Súpis nerealizovaných prác

Obdobie:

Stavba: Rekonštrukcia polyfunkčného objektu Bystričany
 Objekt: Rekonštrukcia polyfunkčného objektu Bystričany

Objednávateľ: Obec Bystričany
 Zhotoviteľ: UNIPRASTAV s.r.o.
 Miesto: Bystričany

Spracoval: Erik Kytka
 Dátum: 17.09.2013

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Výkon | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť jednotková | Hmotnosť celkom | Prestavané [MJ] | Prestavané |
|---|-----|-------------|--|----|---------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | | 2 738,752 | | 15,360 | | 1 063,413 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | | | | | |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | | | | | | | | | | | |
| 2 | R | 62145-1124 | Omieľka vonk. podhladov cem. hrubá zaitretá | m2 | 87,530 | 6,445 | 564,131 | 0,03981 | 3,485 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | R | 62599-1302 | Zatepl. systém stierka a polystyrén samozh. hr. 20 mm | m2 | 92,100 | 15,780 | 1 453,338 | 0,00000 | 0,000 | 20,000 | 315,600 |
| | | | | | | | 2 017,469 | | 3,485 | | 315,600 |
| | | | | | | | 721,283 | | 11,875 | | 747,813 |
| 14 | R | 94194-1041 | Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m | m2 | 230,945 | 1,308 | 302,076 | 0,02571 | 5,938 | 230,945 | 302,076 |
| 15 | R | 94194-1191 | Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031 | m2 | 230,945 | 0,900 | 207,851 | 0,00000 | 0,000 | 230,945 | 207,851 |
| 16 | R | 94194-1841 | Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m | m2 | 230,945 | 0,829 | 191,453 | 0,02571 | 5,938 | 230,945 | 191,453 |
| 25 | R | 99801-1001 | Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m | t | 2,949 | 6,749 | 19,903 | 0,00000 | 0,000 | 6,880 | 46,433 |
| | | | | | | | 1 229,507 | | 0,079 | | 75,801 |
| | | | | | | | 475,993 | | 0,051 | | 75,801 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | | | | | | | | | | | |
| 26 | R | 76445-4203 | Klampa PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120 | m | 12,460 | 10,509 | 130,942 | 0,00035 | 0,004 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | R | 76445-4802 | Klampa demont. rúr odpadových kruhových d-120 | m | 12,460 | 0,517 | 6,442 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | R | 76451-0550 | Oplechovanie parapetov rš 330 | m | 13,800 | 11,585 | 159,873 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 30 | R | 76453-0320 | Klampa Zn pl. oplechovanie múrov rš 265 | m | 23,800 | 7,157 | 170,337 | 0,00197 | 0,047 | 10,200 | 73,001 |
| 31 | R | 99876-4202 | Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m | % | 6,315 | 1,330 | 8,399 | 0,00000 | 0,000 | 2,105 | 2,800 |
| | | | | | | | 315,370 | | 0,000 | | 0,000 |
| 32 | R | 78177-1107 | Montáž obkladov. vonk. keram. rezných hlad. 200x200 do malty | m2 | 28,670 | 11,000 | 315,370 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Výkon | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť jednotková | Hmotnosť celkom | Prestavané [MJ] | Prestavané |
|----|-----|-------------|--|----|---------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | 783 - Nátery | | | | 438,144 | | 0,028 | | 0,000 |
| 36 | R | 78322-5600 | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email | m2 | 132,932 | 3,296 | 438,144 | 0,00021 | 0,028 | 0,000 | 0,000 |

Celkom

3 968,259

15,439

1 139,214

27