REKAPITULÁCIA STAVBY

CRONSON

Kód:
Stavba: **Obnova bytového domu Osloboditeľov - 48**

JKSO: KS:
Miesto: obec Bystričany ; okr. Prievidza Dátum: 13.3.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Bystričany, Mirka Nešpora1/17, 972 45 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
CRONSON s.r.o. Ludanice IČ DPH:

Projektant: IČO:
BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**266 327,63**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**266 327,63**	**61 255,35**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**327 582,98**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: **Obnova bytového domu Osloboditeľov - 48**

Miesto:	**obec Bystričany ; okr. Prievidza**	Dátum:	13.03.2025
Objednávateľ:	Obec Bystričany, Mirka Nešpora1/17, 972 45	Projektant:	BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná
Zhotoviteľ:	CRONSON s.r.o. Ludanice	Spracovateľ:	BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**266 327,63**	**327 582,98**
A	**Stavebné úpravy**	266 327,63	327 582,98
A1	**Zateplenie obvodového plášťa**	98 373,98	121 000,00
A2	**Rekonštrukcia strechy**	48 274,80	59 378,00
A3	**Výmena výplňových konštrukcií**	45 915,22	56 475,72
A4	**Obnova okapového chodníka**	9 837,40	12 100,00
A5	**Rekonštrukcia lodžií**	31 411,91	38 636,65
A6	**Bezbariérový vstup**	19 380,77	23 838,35
A7	**Iná modernizácia**	6 792,12	8 354,31
A8	**Elektroinštalácia**	6 341,43	7 799,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

CRONSON

Stavba:
Obnova bytového domu Osloboditeľov - 48
Objekt:
A - Stavebné úpravy
Časť:
A1 - Zateplenie obvodového plášťa

JKSO: KS:
Miesto: obec Bystričany, okr.: Prievidza Dátum: 13.03.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Bystričany, Mirka Nešpora1/17, 972 45 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
CRONSON s.r.o. Ludanice IČ DPH:

Projektant: IČO:
BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**98 373,98**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	98 373,98	23,00%	22 626,02
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**121 000,00**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Obnova bytového domu Osloboditeľov - 48
Objekt:
A - Stavebné úpravy
Časť:
A1 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto:	obec Bystričany, okr.: Prievidza	Dátum:	13.03.2025
Objednávateľ:	Obec Bystričany, Mirka Nešpora1/17, 972 45	Projektant:	BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná
Zhotoviteľ:	CRONSON s.r.o. Ludanice	Spracovateľ:	BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**98 373,98**
HSV - Práce a dodávky HSV	87 286,67
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	65 689,19
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12 748,11
99 - Presun hmôt HSV	8 849,37
PSV - Práce a dodávky PSV	11 087,31
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 589,43
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	157,72
713 - Izolácie tepelné	98,05
762 - Konštrukcie tesárske	39,53
764 - Konštrukcie klampiarske	605,46
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	8 595,89
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	1,23

ROZPOČET

Stavba:
Obnova bytového domu Osloboditeľov - 48
Objekt:
A - Stavebné úpravy
Časť:
A1 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto:	obec Bystričany, okr.: Prievidza	Dátum:	13.03.2025
Objednávateľ:	Obec Bystričany, Mirka Nešpora1/17, 972 45	Projektant:	BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná
Zhotoviteľ:	CRONSON s.r.o. Ludanice	Spracovateľ:	BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**98 373,98**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				87 286,67
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				65 689,19
1	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	128,742	2,02	260,06
2	K	622463351x	Vyspravenie zdegradovaného podkladu	m2	99,992	14,24	1 423,89
3	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	797,011	14,65	11 676,21
4	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	34,713	28,62	993,49
5	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	792,118	2,58	2 043,66
6	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	15,911	8,09	128,72
	P		*Poznámka k položke:* *B3 - Zhotovenie novej exteriérovej omietky*				
7	K	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	60,714	35,35	2 146,24
	P		*Poznámka k položke:* *B2 - Vonkajšie zateplenie - ostenie, nadpražie, balkónové dosky (MINERÁLNA VLNA), hr:50 mm*				
8	K	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	22,029	40,20	885,57
	P		*Poznámka k položke:* *B4 - Vonkajšie zateplenie - podbitie strechy (MINERÁLNA VLNA), hr:50 mm*				
9	K	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	16,139	39,45	636,68
	P		*Poznámka k položke:* *C2 - Zateplenie lodžia, strieška nad vchodom - spodná hrana, zábradlie, čelo (MINERÁLNA VLNA), hr:50 mm*				
10	K	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	3,418	46,93	160,41
	P		*Poznámka k položke:* *B5 - Vonkajšie zateplenie - obvodové konštrukcie (MINERÁLNA VLNA), hr:100 mm*				
11	K	625250709.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy	m2	682,248	60,34	41 166,84
	P		*Poznámka k položke:* *B1 - Vonkajšie zateplenie - obvodové konštrukcie (MINERÁLNA VLNA), hr:140 mm*				
12	K	625250543.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	10,397	29,76	309,41
	P		*Poznámka k položke:* *A3 - Vonkajšie zateplenie - ostenie, sokel lodžie, čelo lodžie - 300 mm nad úroveň mokrej podlahy (SOKLOVÝ PERIMETER), hr:50 mm*				
13	K	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	34,713	38,50	1 336,45
	P		*Poznámka k položke:* *A1 - Vonkajšie zateplenie - sokel - 600 mm nad úroveň terénu (SOKLOVÝ PERIMETER), hr:100 mm*				
14	K	625250552.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy	m2	17,168	48,45	831,79
	P		*Poznámka k položke:* *A2 - Vonkajšie zateplenie - sokel lodžie - 300 mm nad úroveň mokrej podlahy (SOKLOVÝ PERIMETER), hr:140 mm*				
15	K	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	42,714	39,56	1 689,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	P		*Poznámka k položke:* *G1 - Zateplenie stien pod terénom - do hĺbky 600 mm (SOKLOVÝ PERIMETER), hr:100 mm*				
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				12 748,11
16	K	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	99,992	2,22	221,98
	P		*Poznámka k položke:* *x13 - vyspravenie betónovej konštrukcie schodiska a zhotovenie povrchovej úpravy epoxidovým náterom*				
17	K	941942001.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	909,300	2,16	1 964,09
18	K	941942801.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	909,300	1,72	1 564,00
19	K	941942901.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	2 727,900	0,94	2 564,23
20	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	909,300	1,71	1 554,90
21	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	909,300	0,79	718,35
22	K	953945313.S	Hliníkový soklový profil šírky 143 mm	m	56,202	9,19	516,50
23	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	286,855	2,62	751,56
24	K	953947952.S	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2	ks	1,000	2,35	2,35
	P		*Poznámka k položke:* *x10 - demontáž pôvodných vetracích mriežok a osadenie nových vetracích mriežok - K2*				
25	*M*	*429720339300.S*	*Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxhr 200x200x8 mm, pozinkovaná*	*ks*	*1,000*	*44,84*	*44,84*
26	*M*	*429720338300.S*	*Fixačná sada pre ventilačnú mriežku*	*ks*	*1,000*	*8,59*	*8,59*
27	K	953995412.S	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	185,079	3,75	694,05
28	K	953995401.S	Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s integrovanou mriežkou	m	56,202	4,07	228,74
29	K	953995407.S	Okenný a dverový začisťovací a dilatačný profil	m	246,055	5,83	1 434,50
30	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,699	10,87	7,60
31	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,097	8,31	17,43
32	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,699	14,70	10,28
33	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	16,776	0,42	7,05
34	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,699	53,04	37,07
35	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000	400,00	400,00
	P		*Poznámka k položke:* *6 ton do kontajnera*				
	D	99	Presun hmôt HSV				8 849,37
36	K	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	783,824	11,29	8 849,37
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				11 087,31
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				1 589,43
37	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	99,992	0,76	75,99
	P		*Poznámka k položke:* *G1 - Zateplenie stien pod terénom - do hĺbky 600 mm (SOKLOVÝ PERIMETER), hr:100 mm* *A1 - Vonkajšie zateplenie - sokel - 600 mm nad úroveň terénu (SOKLOVÝ PERIMETER), hr:100 mm* *A2 - Vonkajšie zateplenie - sokel lodžie - 300 mm nad úroevň mokrej podlahy (SOKLOVÝ PERIMETER), hr:140 mm* *A3 - Vonkajšie zateplenie - ostenie, sokel lodžie, čelo lodžie - 300 mm nad úroveň mokrej podlahy (SOKLOVÝ PERIMETER), hr:50 mm*				
38	*M*	*246170000900.S*	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,035*	*2 170,38*	*75,96*
39	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	40,680	3,64	148,08
	P		*Poznámka k položke:* *G1 - Zateplenie stien pod terénom - do hĺbky 600 mm (SOKLOVÝ PERIMETER), hr:100 mm*				
40	*M*	*283230002700.S*	*Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu*	*m2*	*46,782*	*1,21*	*56,61*
41	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	99,992	4,96	495,96
42	*M*	*628310001200.S*	*Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou*	*m2*	*119,990*	*5,78*	*693,54*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K	998711203.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	15,461	2,80	43,29
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				157,72
44	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	7,500	11,59	86,93
	P		*Poznámka k položke:* *x16 - vytvorenie oplechovania murovaného zábradlia lodžie z pozinkovaného plechu - K6*				
45	*M*	*311690001000.S*	*Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový*	*ks*	*60,000*	*0,14*	*8,40*
46	*M*	*607260000400.S*	*Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm*	*m2*	*4,650*	*12,43*	*57,80*
47	K	998712203.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,531	3,00	4,59
	D	713	Izolácie tepelné				98,05
48	K	713142151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými do lepidla	m2	4,600	2,94	13,52
	P		*Poznámka k položke:* *C3 - Zateplenie striešky nad vchodom - horná hrana (EPS 70 F), hr:50 mm*				
49	*M*	*283720022300.S*	*Doska fasádna EPS 70 F hr. 50 mm*	*m2*	*4,692*	*5,57*	*26,13*
50	K	713144080.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	3,375	11,94	40,30
	P		*Poznámka k položke:* *x16 - vytvorenie oplechovania murovaného zábradlia lodžie z pozinkovaného plechu - K6*				
51	*M*	*283750000500.S*	*Doska XPS hr. 30 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh*	*m2*	*3,443*	*4,82*	*16,60*
52	K	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	0,966	1,55	1,50
	D	762	Konštrukcie tesárske				39,53
53	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	18,900	0,96	18,14
	P		*Poznámka k položke:* *C3 - Zateplenie striešky nad vchodom - horná hrana (EPS 70 F), hr:50 mm*				
54	*M*	*605120002800.S*	*Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2*	*m3*	*0,038*	*493,51*	*18,75*
55	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,038	22,72	0,86
56	K	998762203.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	0,378	4,70	1,78
	D	764	Konštrukcie klampiarske				605,46
57	K	764	Pretmelenie plechov trvale pružným tmelom, UV stabilným	m	28,260	4,00	113,04
58	K	764311281.S	Krytiny hladké z pozinkovaného PZ plechu, zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 30°	m2	4,692	33,90	159,06
	P		*Poznámka k položke:* *x15 - odstránenie pôvodného oplechovania striešky vstupu do budovy a zhotovenie nového oplechovania striešky do objektu z pozinkovaného plechu - K5*				
59	K	764311822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	4,600	1,54	7,08
	P		*Poznámka k položke:* *x15 - odstránenie pôvodného oplechovania striešky vstupu do budovy a zhotovenie nového oplechovania striešky do objektu z pozinkovaného plechu - K5*				
60	K	764331830.S	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm, -0,00205t	m	5,660	0,68	3,85
	P		*Poznámka k položke:* *x15 - odstránenie pôvodného oplechovania striešky vstupu do budovy a zhotovenie nového oplechovania striešky do objektu z pozinkovaného plechu - K5*				
61	K	764396230.S	Pripojovacia lišta z pozinkovaného PZ plechu, r.š. do 120 mm	m	5,773	9,97	57,56
	P		*Poznámka k položke:* *x15 - odstránenie pôvodného oplechovania striešky vstupu do budovy a zhotovenie nového oplechovania striešky do objektu z pozinkovaného plechu - K5*				
62	K	764430260.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 760 mm	m	7,650	33,11	253,29
	P		*Poznámka k položke:* *x16 - vytvorenie oplechovania murovaného zábradlia lodžie z pozinkovaného plechu - K6*				
63	K	998764203.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	5,939	1,95	11,58
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				8 595,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	K	767163005.S	Montáž zábradlia oceľového na balkóny, vertikálna výplň, kotvenie do podlahy	m	8,600	42,39	364,55
65	*M*	*553520002200.S*	*Zábradlie na balkóny a lodžie, vertikálna výplň, oceľové, výška do 1200 mm, kotvenie do podlahy, exteriérové*	*m*	*8,600*	*56,07*	*482,20*
66	K	767163010.S	Montáž zábradlia oceľového na balkóny, vertikálna výplň, kotvenie zboku	m	56,800	49,36	2 803,65
67	*M*	*553520002100.S*	*Zábradlie na balkóny a lodžie, vertikálna výplň, oceľové, výška do 1200 mm, kotvenie zboku, exteriérové*	*m*	*56,800*	*63,43*	*3 602,82*
68	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	654,000	1,91	1 249,14
	P		*Poznámka k položke:* *x3 - odstránenie pôvodného oceľového zábradlia a osadenie nového oceľového pozinkovaného zábradlia kotveného do čela dosky - Z1a* *x5 - odstránenie pôvodného oceľového zábradlia a osadenie nového oceľového pozinkovaného zábradlia kotveného do podlahy lodžie - Z1b*				
69	K	998767203.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	85,024	1,10	93,53
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				1,23
70	K	769082785	Demontáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2	ks	1,000	1,21	1,21
	P		*Poznámka k položke:* *x16 - vytvorenie oplechovania murovaného zábradlia lodžie z pozinkovaného plechu - K6*				
71	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	0,012	1,80	0,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova bytového domu Osloboditeľov - 48
Objekt:
A - Stavebné úpravy
Časť:
A2 - Rekonštrukcia strechy

JKSO: KS:
Miesto: obec Bystričany, okr.: Prievidza Dátum: 13.03.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Bystričany, Mirka Nešpora1/17, 972 45 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
CRONSON s.r.o. Ludanice IČ DPH:

Projektant: IČO:
BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**48 274,80**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	48 274,80	23,00%	11 103,20
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**59 378,00**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Obnova bytového domu Osloboditeľov - 48
Objekt:
A - Stavebné úpravy
Časť:
A2 - Rekonštrukcia strechy

Miesto:	obec Bystričany, okr.: Prievidza	Dátum:	13.03.2025
Objednávateľ:	Obec Bystričany, Mirka Nešpora1/17, 972 45	Projektant:	BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná
Zhotoviteľ:	CRONSON s.r.o. Ludanice	Spracovateľ:	BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**48 274,80**
HSV - Práce a dodávky HSV	7 674,47
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 210,83
99 - Presun hmôt HSV	463,64
PSV - Práce a dodávky PSV	40 600,33
713 - Izolácie tepelné	1 347,43
762 - Konštrukcie tesárske	8 536,10
764 - Konštrukcie klampiarske	3 484,69
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	27 171,26
783 - Nátery	60,85

ROZPOČET

Stavba:
Obnova bytového domu Osloboditeľov - 48
Objekt:
A - Stavebné úpravy
Časť:
A2 - Rekonštrukcia strechy

Miesto:	obec Bystričany, okr.: Prievidza	Dátum:	13.03.2025
Objednávateľ:	Obec Bystričany, Mirka Nešpora1/17, 972 45	Projektant:	BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná
Zhotoviteľ:	CRONSON s.r.o. Ludanice	Spracovateľ:	BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**48 274,80**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				7 674,47
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 210,83
1	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	41,960	9,24	387,71
2	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	125,880	7,50	944,10
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	41,960	11,77	493,87
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 007,040	0,36	362,53
5	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	41,960	52,97	2 222,62
6	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	7,000	400,00	2 800,00
	P		*Poznámka k položke:* *6 ton do kontajnera*				
	D	99	Presun hmôt HSV				463,64
7	K	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	41,066	11,29	463,64
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				40 600,33
	D	713	Izolácie tepelné				1 347,43
8	K	713000071.S	Odstránenie tepelnej izolácie striech šikmých kladenej voľne medzi alebo pod krokvy z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,002t	m2	110,668	1,08	119,52
	P		*Poznámka k položke:* *S1 - Zateplenie strechy podkrovia (MINERÁLNA VLNA), hr:160 mm*				
9	K	713161510.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	110,668	5,32	588,75
	P		*Poznámka k položke:* *S1 - Zateplenie strechy podkrovia (MINERÁLNA VLNA), hr:160 mm*				
10	*M*	*631640001300.S*	*Pás zo sklenej vlny hr. 160 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy*	*m2*	*112,881*	*5,48*	*618,59*
11	K	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	13,269	1,55	20,57
	D	762	Konštrukcie tesárske				8 536,10
12	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 384,620	0,75	1 038,47
	P		*Poznámka k položke:* *x8 - odstránenie pôvodnej strešnej krytiny, latovania, kontralatovánia a poistnej hydroizolácie, následné vyhotovenie nových vrstiev* *x17 - odstránenie pôvodnej strešnej krytiny, latovania, kontralatovánia a poistnej hydroizolácie, následné vyhotovenie nových vrstiev*				
13	*M*	*605120002900.S*	*Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I*	*m3*	*2,077*	*435,60*	*904,74*
14	K	762341252.S	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	923,080	1,47	1 356,93
	P		*Poznámka k položke:* *x8 - odstránenie pôvodnej strešnej krytiny, latovania, kontralatovánia a poistnej hydroizolácie, následné vyhotovenie nových vrstiev* *x17 - odstránenie pôvodnej strešnej krytiny, latovania, kontralatovánia a poistnej hydroizolácie, následné vyhotovenie nových vrstiev*				
15	*M*	*605120002900.S*	*Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I*	*m3*	*1,385*	*412,13*	*570,80*
16	K	762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	m2	2 307,700	0,82	1 892,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	P		*Poznámka k položke:* *x8 - odstránenie pôvodnej strešnej krytiny, latovania, kontralatovánia a poistnej hydroizolácie, následné vyhotovenie nových vrstiev* *x17 - odstránenie pôvodnej strešnej krytiny, latovania, kontralatovánia a poistnej hydroizolácie, následné vyhotovenie nových vrstiev*				
17	K	762343811.S	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0,01700 t	m2	124,305	1,97	244,88
	P		*Poznámka k položke:* *x9 - odstránenie pôvodného dreveného podbitia strešnej konštrukcie a vyhotovenie nového podbitia z OSB dosiek*				
18	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	6,197	29,54	183,06
19	K	762421305.S	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	m2	130,520	15,03	1 961,72
	P		*Poznámka k položke:* *x9 - odstránenie pôvodného dreveného podbitia strešnej konštrukcie a vyhotovenie nového podbitia z OSB dosiek*				
20	K	998762203.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	81,529	4,70	383,19
	D	764	Konštrukcie klampiarske				3 484,69
21	K	764	Pretmelenie plechov trvale pružným tmelom, UV stabilným	m	3,800	3,89	14,78
22	K	764324552.S	Oplechovanie z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, lemov striech na strechách so syst. dvojitej stojatej drážky	m	3,876	46,82	181,47
	P		*Poznámka k položke:* *x18 - demontáž pôvodného oplechovania striešky a osadenie nového oplechovania - K7*				
23	K	764331850.S	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00298t	m	3,800	0,69	2,62
	P		*Poznámka k položke:* *x18 - demontáž pôvodného oplechovania striešky a osadenie nového oplechovania - K7*				
24	K	764351810.S	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	62,100	0,95	59,00
	P		*Poznámka k položke:* *x7 - odstránenie dažďových zvodov, žlabov a osadenie nových dažďových zvodov a žlabov - K4*				
25	K	764352227.S	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 320 mm	m	63,342	21,88	1 385,92
	P		*Poznámka k položke:* *x7 - odstránenie dažďových zvodov, žlabov a osadenie nových dažďových zvodov a žlabov - K4*				
26	K	764359212.S	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	18,000	23,19	417,42
	P		*Poznámka k položke:* *x7 - odstránenie dažďových zvodov, žlabov a osadenie nových dažďových zvodov a žlabov - K4*				
27	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	18,000	1,29	23,22
	P		*Poznámka k položke:* *x7 - odstránenie dažďových zvodov, žlabov a osadenie nových dažďových zvodov a žlabov - K4*				
28	K	764454253.S	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm	m	66,606	19,14	1 274,84
	P		*Poznámka k položke:* *x7 - odstránenie dažďových zvodov, žlabov a osadenie nových dažďových zvodov a žlabov - K4*				
29	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	65,300	0,90	58,77
	P		*Poznámka k položke:* *x7 - odstránenie dažďových zvodov, žlabov a osadenie nových dažďových zvodov a žlabov - K4*				
30	K	998764203.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	34,180	1,95	66,65
	D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				27 171,26
31	K	765332005.S	Betónová krytina drážková, jednoduchých striech, sklon od 35° do 60°	m2	461,540	28,58	13 190,81
	P		*Poznámka k položke:* *x8 - odstránenie pôvodnej strešnej krytiny, latovania, kontralatovánia a poistnej hydroizolácie, následné vyhotovenie nových vrstiev* *x17 - odstránenie pôvodnej strešnej krytiny, latovania, kontralatovánia a poistnej hydroizolácie, následné vyhotovenie nových vrstiev*				
32	K	765334511.S	Hrebeň s použitím vetracieho pásu so samolepiacim okrajom pre betónovú krytinu, sklon od 35° do 60°	m	52,600	43,87	2 307,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	P		*Poznámka k položke:* *x8 - odstránenie pôvodnej strešnej krytiny, latovania, kontralatovánia a poistnej hydroizolácie, následné vyhotovenie nových vrstiev* *x17 - odstránenie pôvodnej strešnej krytiny, latovania, kontralatovánia a poistnej hydroizolácie, následné vyhotovenie nových vrstiev*				
33	K	765331623.S	Prirezanie a uchytenie rezených škridiel betónových, sklon od 35° do 60°	m	82,000	15,32	1 256,24
	P		*Poznámka k položke:* *x8 - odstránenie pôvodnej strešnej krytiny, latovania, kontralatovánia a poistnej hydroizolácie, následné vyhotovenie nových vrstiev*				
34	K	765331701.S	Štítová hrana z okrajových škridiel pre betónovú krytinu drážkovú	m	69,400	17,32	1 202,01
	P		*Poznámka k položke:* *x8 - odstránenie pôvodnej strešnej krytiny, latovania, kontralatovánia a poistnej hydroizolácie, následné vyhotovenie nových vrstiev* *x17 - odstránenie pôvodnej strešnej krytiny, latovania, kontralatovánia a poistnej hydroizolácie, následné vyhotovenie nových vrstiev*				
35	K	765331721.S	Horná hrana pultových striech pre krytinu drážkovú	m	8,200	40,10	328,82
	P		*Poznámka k položke:* *x8 - odstránenie pôvodnej strešnej krytiny, latovania, kontralatovánia a poistnej hydroizolácie, následné vyhotovenie nových vrstiev*				
36	K	765332165.S	Úžľabie - hliníkový pás, r.š. 500 mm	m	34,800	52,99	1 844,05
	P		*Poznámka k položke:* *x8 - odstránenie pôvodnej strešnej krytiny, latovania, kontralatovánia a poistnej hydroizolácie, následné vyhotovenie nových vrstiev*				
37	K	765331743.S	Odkvapová hrana pre profilovanú krytinu	m	31,100	12,99	403,99
	P		*Poznámka k položke:* *x8 - odstránenie pôvodnej strešnej krytiny, latovania, kontralatovánia a poistnej hydroizolácie, následné vyhotovenie nových vrstiev* *x17 - odstránenie pôvodnej strešnej krytiny, latovania, kontralatovánia a poistnej hydroizolácie, následné vyhotovenie nových vrstiev*				
38	K	765331841.S	Olemovanie komína tesniacim pásom	m	3,600	41,27	148,57
	P		*Poznámka k položke:* *x8 - odstránenie pôvodnej strešnej krytiny, latovania, kontralatovánia a poistnej hydroizolácie, následné vyhotovenie nových vrstiev*				
39	K	765332810.S	Demontáž betónovej krytiny uloženej na sucho, do sutiny , sklon strechy do 45°, -0,05t	m2	461,540	3,94	1 818,47
	P		*Poznámka k položke:* *x8 - odstránenie pôvodnej strešnej krytiny, latovania, kontralatovánia a poistnej hydroizolácie, následné vyhotovenie nových vrstiev* *x17 - odstránenie pôvodnej strešnej krytiny, latovania, kontralatovánia a poistnej hydroizolácie, následné vyhotovenie nových vrstiev*				
40	K	765901613.S	Strešná fólia paropriepustná, nad 35°, na krokvy, trieda tesnosti 6 až 4	m2	461,540	6,32	2 916,93
	P		*Poznámka k položke:* *x8 - odstránenie pôvodnej strešnej krytiny, latovania, kontralatovánia a poistnej hydroizolácie, následné vyhotovenie nových vrstiev* *x17 - odstránenie pôvodnej strešnej krytiny, latovania, kontralatovánia a poistnej hydroizolácie, následné vyhotovenie nových vrstiev*				
41	K	998765203.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	254,175	6,90	1 753,81
	D	783	Nátery				60,85
42	K	783601811	Odstránenie starých náterov oškrabaním s obrúsením	m2	4,940	0,60	2,96
	P		*Poznámka k položke:* *x17 - odstránenie pôvodnej strešnej krytiny, latovania, kontralatovánia a poistnej hydroizolácie, následné vyhotovenie nových vrstiev*				
43	K	783602821	Odstránenie starých náterov opálením s obrúsením	m2	4,940	6,13	30,28
	P		*Poznámka k položke:* *x17 - odstránenie pôvodnej strešnej krytiny, latovania, kontralatovánia a poistnej hydroizolácie, následné vyhotovenie nových vrstiev*				
44	K	783711301	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 2x lakovaním	m2	4,940	5,59	27,61
	P		*Poznámka k položke:* *x17 - odstránenie pôvodnej strešnej krytiny, latovania, kontralatovánia a poistnej hydroizolácie, následné vyhotovenie nových vrstiev*				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova bytového domu Osloboditeľov - 48
Objekt:
A - Stavebné úpravy
Časť:
A3 - Výmena výplňových konštrukcií

JKSO: KS:
Miesto: obec Bystričany, okr.: Prievidza Dátum: 13.03.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Bystričany, Mirka Nešpora1/17, 972 45 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
CRONSON s.r.o. Ludanice IČ DPH:

Projektant: IČO:
BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **45 915,22**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	45 915,22	23,00%	10 560,50

Cena s DPH **v EUR** **56 475,72**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Obnova bytového domu Osloboditeľov - 48
Objekt:
A - Stavebné úpravy
Časť:
A3 - Výmena výplňových konštrukcií

Miesto:	obec Bystričany, okr.: Prievidza	Dátum:	13.03.2025
Objednávateľ:	Obec Bystričany, Mirka Nešpora1/17, 972 45	Projektant:	BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná
Zhotoviteľ:	CRONSON s.r.o. Ludanice	Spracovateľ:	BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**45 915,22**
HSV - Práce a dodávky HSV	7 380,87
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 171,09
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 174,76
99 - Presun hmôt HSV	35,02
PSV - Práce a dodávky PSV	38 534,35
764 - Konštrukcie klampiarske	2 145,74
766 - Konštrukcie stolárske	32 709,40
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 435,62
784 - Dokončovacie práce - maľby	1 243,59

ROZPOČET

Stavba:
Obnova bytového domu Osloboditeľov - 48
Objekt:
A - Stavebné úpravy
Časť:
A3 - Výmena výplňových konštrukcií

Miesto:	obec Bystričany, okr.: Prievidza	Dátum:	13.03.2025
Objednávateľ:	Obec Bystričany, Mirka Nešpora1/17, 972 45	Projektant:	BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná
Zhotoviteľ:	CRONSON s.r.o. Ludanice	Spracovateľ:	BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**45 915,22**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				7 380,87
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				4 171,09
1	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	308,100	3,33	1 025,97
	P		*Poznámka k položke:* *o1...o6 - odstránenie pôvodných plastových okien a osadenie nových plastových okien s izolačným trojsklom* *d1 - Odstránenie pôvodných plastových dverí a osadenie nových hliníkových dverí 1800x2690 mm* *d2 - Odstránenie pôvodných plastových dverí a osadenie nových plastových dverí 1050x2020 mm*				
2	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	77,025	2,35	181,01
	P		*Poznámka k položke:* *o1...o6 - odstránenie pôvodných plastových okien a osadenie nových plastových okien s izolačným trojsklom* *d1 - Odstránenie pôvodných plastových dverí a osadenie nových hliníkových dverí 1800x2690 mm* *d2 - Odstránenie pôvodných plastových dverí a osadenie nových plastových dverí 1050x2020 mm*				
3	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	80,876	10,25	828,98
4	K	612481022.S	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 9 mm	m	323,505	3,11	1 006,10
	P		*Poznámka k položke:* *o1...o6 - odstránenie pôvodných plastových okien a osadenie nových plastových okien s izolačným trojsklom* *d1 - Odstránenie pôvodných plastových dverí a osadenie nových hliníkových dverí 1800x2690 mm* *d2 - Odstránenie pôvodných plastových dverí a osadenie nových plastových dverí 1050x2020 mm*				
5	K	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	323,505	3,49	1 129,03
	P		*Poznámka k položke:* *o1, o2, o3, o4, o5, o6 - odstránenie pôvodných okien s drevenným rámom a osadenie nových plastových okien* *d1, d2, d3, d4, d6 - odstránenie pôvodných dverí s oceľovým rámom a osadenie nových hliníkových dverí* *d5 - odstránenie pôvodných dverí s oceľovým rámom a osadenie nových plastových dverí*				
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 174,76
6	K	968081113.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	ks	39,000	1,19	46,41
7	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	290,440	6,88	1 998,23
	P		*Poznámka k položke:* *o1...o6 - odstránenie pôvodných plastových okien a osadenie nových plastových okien s izolačným trojsklom*				
8	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	21,260	6,67	141,80
	P		*Poznámka k položke:* *d1 - Odstránenie pôvodných plastových dverí a osadenie nových hliníkových dverí 1800x2690 mm* *d2 - Odstránenie pôvodných plastových dverí a osadenie nových plastových dverí 1050x2020 mm*				
9	K	968081126.S	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,03000t	ks	3,000	1,63	4,89
	P		*Poznámka k položke:* *d1, d2 - Odstránenie pôvodných plastových dverí a osadenie nových hliníkových dverí*				
10	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,848	12,52	48,18
11	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	11,544	9,15	105,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,848	16,29	62,68
13	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	92,352	0,46	42,48
14	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	3,848	84,32	324,46
15	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000	400,00	400,00
	P		*Poznámka k položke:* *6 ton do kontajnera*				
	D	99	Presun hmôt HSV				35,02
16	K	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	3,184	11,00	35,02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				38 534,35
	D	764	Konštrukcie klampiarske				2 145,74
17	K	764	Pretmelenie plechov trvale pružným tmelom, UV stabilným	m	109,800	4,90	538,02
18	K	764410270.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 445 mm	m	56,547	25,90	1 464,57
	P		*Poznámka k položke:* *x1 - výmena oplechovania parapetu okenných otvorov - K1*				
19	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	54,900	1,86	102,11
	P		*Poznámka k položke:* *x1 - výmena oplechovania parapetu okenných otvorov - K1*				
20	K	998764203.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	21,047	1,95	41,04
	D	766	Konštrukcie stolárske				32 709,40
21	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	290,440	15,17	4 405,97
	P		*Poznámka k položke:* *o1 - odstránenie pôvodných plastových okien a osadenie nových plastových okien s izolačným trojsklom 1500x1500 mm* *o2 - odstránenie pôvodných plastových okien a osadenie nových plastových okien s izolačným trojsklom 2400x2390 mm* *o2z - odstránenie pôvodných plastových okien a osadenie nových plastových okien s izolačným trojsklom 2400x2390 mm* *o3 - odstránenie pôvodných plastových okien a osadenie nových plastových okien s izolačným trojsklom 1500x2390 mm* *o3z - odstránenie pôvodných plastových okien a osadenie nových plastových okien s izolačným trojsklom 1500x2390 mm* *o4 - odstránenie pôvodných plastových okien a osadenie nových plastových okien s izolačným trojsklom 1500x1200 mm* *o5 - odstránenie pôvodných plastových okien a osadenie nových plastových okien s izolačným trojsklom 1500x1800 mm* *o6 - odstránenie pôvodných plastových okien a osadenie nových plastových okien s izolačným trojsklom 1500x1400 mm*				
22	*M*	*283290005900.S*	*Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru*	*m*	*304,962*	*1,17*	*356,81*
23	*M*	*283290006300.S*	*Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru*	*m*	*304,962*	*1,20*	*365,95*
24	*M*	*611410_o1*	*Plastové okno s hydroizolačným trojsklom 1500x1500 mm*	*ks*	*17,000*	*425,13*	*7 227,21*
	P		*Poznámka k položke:* *o1 - odstránenie pôvodných plastových okien a osadenie nových plastových okien s izolačným trojsklom 1500x1500 mm*				
25	*M*	*611410_o2, o2z*	*Plastové okno s hydroizolačným trojsklom 2400x2390 mm*	*ks*	*14,000*	*834,67*	*11 685,38*
	P		*Poznámka k položke:* *o2 - odstránenie pôvodných plastových okien a osadenie nových plastových okien s izolačným trojsklom 2400x2390 mm* *o2z - odstránenie pôvodných plastových okien a osadenie nových plastových okien s izolačným trojsklom 2400x2390 mm*				
26	*M*	*611410_o3, o3z*	*Plastové okno s hydroizolačným trojsklom 1500x2390 mm*	*ks*	*4,000*	*595,41*	*2 381,64*
	P		*Poznámka k položke:* *o3 - odstránenie pôvodných plastových okien a osadenie nových plastových okien s izolačným trojsklom 1500x2390 mm* *o3z - odstránenie pôvodných plastových okien a osadenie nových plastových okien s izolačným trojsklom 1500x2390 mm*				
27	*M*	*611410_o4*	*Plastové okno s hydroizolačným trojsklom 1500x1200 mm*	*ks*	*2,000*	*364,22*	*728,44*
	P		*Poznámka k položke:* *o4 - odstránenie pôvodných plastových okien a osadenie nových plastových okien s izolačným trojsklom 1500x1200 mm*				
28	*M*	*611410_o5*	*Plastové okno s hydroizolačným trojsklom 1500x1800 mm*	*ks*	*1,000*	*526,92*	*526,92*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	P		*Poznámka k položke:* *o5 - odstránenie pôvodných plastových okien a osadenie nových plastových okien s izolačným trojsklom 1500x1800 mm*				
29	*M*	*611410_o6*	*Plastové okno s hydroizolačným trojsklom 1500x1400 mm*	*ks*	*1,000*	*435,32*	*435,32*
	P		*Poznámka k položke:* *o6 - odstránenie pôvodných plastových okien a osadenie nových plastových okien s izolačným trojsklom 1500x1400 mm*				
30	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových exteriíérových, 1 m obvodu dverí	m	12,280	12,55	154,11
	P		*Poznámka k položke:* *d2 - Odstránenie pôvodných plastových dverí a osadenie nových plastových dverí 1050x2020 mm*				
31	*M*	*766_d2*	*Dvere plastové 1050x2020 mm*	*ks*	*2,000*	*525,17*	*1 050,34*
	P		*Poznámka k položke:* *d2 - Odstránenie pôvodných plastových dverí a osadenie nových plastových dverí 1050x2020 mm*				
32	K	766671003.S	Montáž okna strešného vrátane príslušenstva, veľkosť okna 78x140 cm	ks	4,000	108,94	435,76
	P		*Poznámka k položke:* *o7 - odstránenie pôvodných drevených strešných okien a osadenie nových plastových strešných okien 780x1400 mm*				
33	*M*	*611310005800.S*	*Strešné okno drevené kyvné, šxv 780x1400 mm s kľučkou*	*ks*	*4,000*	*255,51*	*1 022,04*
34	*M*	*611380003400.S*	*Lemovanie hliníkové, šxv 780x1400 mm bez zatepľovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm*	*ks*	*4,000*	*88,57*	*354,28*
35	*M*	*611380006800.S*	*Zatepľovacia sada pre osadenie strešného okna alebo výlezu, šxv 780x1400 mm*	*ks*	*4,000*	*50,42*	*201,68*
36	K	766694114.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	39,000	15,25	594,75
37	*M*	*611550000300.S*	*Parapetná doska vnútorná, šírka 295 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela*	*m*	*54,900*	*9,53*	*523,20*
38	K	998766203.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	324,498	0,80	259,60
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				2 435,62
39	K	767311823.S	Demontáž svetlíka polykarbonátového bodového, štvorhranného alebo obdĺžnikového, priechod svetla nad 1 do 1,5 m2 -0,0353t	m	17,440	13,65	238,06
	P		*Poznámka k položke:* *o7 - odstránenie pôvodných drevených strešných okien a osadenie nových plastových strešných okien 780x1400 mm*				
40	K	767612100.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	8,980	27,91	250,63
	P		*Poznámka k položke:* *d1 - Odstránenie pôvodných plastových dverí a osadenie nových hliníkových dverí 1800x2690 mm*				
41	*M*	*283290006100.S*	*Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru*	*m*	*9,429*	*2,37*	*22,35*
42	*M*	*283290006600.S*	*Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru*	*m*	*9,429*	*2,58*	*24,33*
43	*M*	*767_d1*	*Dvere hliníkové 1800x2690 mm*	*ks*	*1,000*	*1 873,75*	*1 873,75*
	P		*Poznámka k položke:* *d1 - Odstránenie pôvodných plastových dverí a osadenie nových hliníkových dverí 1800x2690 mm*				
44	K	998767203.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	24,091	1,10	26,50
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				1 243,59
45	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	169,455	1,34	227,07
46	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	169,455	0,18	30,50
47	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	338,742	1,24	420,04
48	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex Polar, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	169,455	3,34	565,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova bytového domu Osloboditeľov - 48
Objekt:
A - Stavebné úpravy
Časť:
A4 - Obnova okapového chodníka

JKSO: KS:
Miesto: obec Bystričany, okr.: Prievidza Dátum: 13.03.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Bystričany, Mirka Nešpora1/17, 972 45 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
CRONSON s.r.o. Ludanice IČ DPH:

Projektant: IČO:
BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**9 837,40**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	9 837,40	23,00%	2 262,60
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**12 100,00**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Obnova bytového domu Osloboditeľov - 48
Objekt:
A - Stavebné úpravy
Časť:
A4 - Obnova okapového chodníka

Miesto:	obec Bystričany, okr.: Prievidza	Dátum:	13.03.2025
Objednávateľ:	Obec Bystričany, Mirka Nešpora1/17, 972 45	Projektant:	BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná
Zhotoviteľ:	CRONSON s.r.o. Ludanice	Spracovateľ:	BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**9 837,40**
HSV - Práce a dodávky HSV	9 837,40
1 - Zemné práce	3 285,94
2 - Zakladanie	56,52
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 039,68
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 892,37
99 - Presun hmôt HSV	562,89

ROZPOČET

Stavba:
Obnova bytového domu Osloboditeľov - 48
Objekt:
A - Stavebné úpravy
Časť:
A4 - Obnova okapového chodníka

Miesto:	obec Bystričany, okr.: Prievidza	Dátum:	13.03.2025
Objednávateľ:	Obec Bystričany, Mirka Nešpora1/17, 972 45	Projektant:	BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná
Zhotoviteľ:	CRONSON s.r.o. Ludanice	Spracovateľ:	BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**9 837,40**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				9 837,40
	D	1	Zemné práce				3 285,94
1	K	113107111.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t	m2	38,800	4,50	174,60
	P		*Poznámka k položke:* *x2 - demontáž pôvodného betónového okapového chodníka a zhotovenie nového okapového chodníka*				
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	38,800	33,21	1 288,55
	P		*Poznámka k položke:* *x2 - demontáž pôvodného betónového okapového chodníka a zhotovenie nového okapového chodníka*				
3	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	13,580	89,88	1 220,57
	P		*Poznámka k položke:* *x2 - demontáž pôvodného betónového okapového chodníka a zhotovenie nového okapového chodníka*				
4	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	6,790	17,99	122,15
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,150	5,88	18,52
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	75,600	0,60	45,36
7	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	3,150	14,79	46,59
8	K	167101103.S	Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4	m3	10,430	8,14	84,90
9	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,670	35,04	198,68
	P		*Poznámka k položke:* *prepočet hmotnosti 1,8 t/m3*				
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,200	5,52	50,78
	P		*Poznámka k položke:* *x2 - demontáž pôvodného betónového okapového chodníka a zhotovenie nového okapového chodníka*				
11	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	6,150	5,73	35,24
	P		*Poznámka k položke:* *x2 - demontáž pôvodného betónového okapového chodníka a zhotovenie nového okapového chodníka*				
	D	2	Zakladanie				56,52
12	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	33,000	1,07	35,31
	P		*Poznámka k položke:* *x2 - demontáž pôvodného betónového okapového chodníka a zhotovenie nového okapového chodníka*				
13	*M*	*693110002700.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 150 g/m2*	*m2*	*33,660*	*0,63*	*21,21*
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 039,68
14	K	631313661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	m3	1,995	198,11	395,23
	P		*Poznámka k položke:* *x2 - demontáž pôvodného betónového okapového chodníka a zhotovenie nového okapového chodníka*				
15	K	631315661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	2,205	191,76	422,83
	P		*Poznámka k položke:* *x2 - demontáž pôvodného betónového okapového chodníka a zhotovenie nového okapového chodníka*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	631319163.S	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3)	m3	1,900	40,77	77,46
17	K	631319165.S	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm (10kg/m3)	m3	2,100	20,38	42,80
18	K	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	10,330	18,69	193,07
	P		*Poznámka k položke:* *x2 - demontáž pôvodného betónového okapového chodníka a zhotovenie nového okapového chodníka*				
19	K	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	10,330	6,45	66,63
20	K	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	37,950	5,36	203,41
	P		*Poznámka k položke:* *x2 - demontáž pôvodného betónového okapového chodníka a zhotovenie nového okapového chodníka*				
21	K	631501111.S	Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného	m3	6,930	92,10	638,25
	P		*Poznámka k položke:* *x2 - demontáž pôvodného betónového okapového chodníka a zhotovenie nového okapového chodníka*				
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 892,37
22	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	33,300	11,01	366,63
	P		*Poznámka k položke:* *x2 - demontáž pôvodného betónového okapového chodníka a zhotovenie nového okapového chodníka*				
23	*M*	*592170001500.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný*	*ks*	*33,633*	*3,67*	*123,43*
24	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	26,200	20,40	534,48
	P		*Poznámka k položke:* *x2 - demontáž pôvodného betónového okapového chodníka a zhotovenie nového okapového chodníka*				
25	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,938	19,48	290,99
26	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	358,512	0,58	207,94
27	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	14,938	78,25	1 168,90
28	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	3,000	400,00	1 200,00
	P		*Poznámka k položke:* *6 ton do kontajnera*				
	D	99	Presun hmôt HSV				562,89
29	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	25,621	21,97	562,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova bytového domu Osloboditeľov - 48
Objekt:
A - Stavebné úpravy
Časť:
A5 - Rekonštrukcia lodžií

JKSO: KS:
Miesto: obec Bystričany, okr.: Prievidza Dátum: 13.03.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Bystričany, Mirka Nešpora1/17, 972 45 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
CRONSON s.r.o. Ludanice IČ DPH:

Projektant: IČO:
BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**31 411,91**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	31 411,91	23,00%	7 224,74
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**38 636,65**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Obnova bytového domu Osloboditeľov - 48
Objekt:
A - Stavebné úpravy
Časť:
A5 - Rekonštrukcia lodžií

Miesto:	obec Bystričany, okr.: Prievidza	Dátum:	13.03.2025
Objednávateľ:	Obec Bystričany, Mirka Nešpora1/17, 972 45	Projektant:	BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná
Zhotoviteľ:	CRONSON s.r.o. Ludanice	Spracovateľ:	BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**31 411,91**
HSV - Práce a dodávky HSV	25 028,60
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	11 935,19
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 793,48
99 - Presun hmôt HSV	2 299,93
PSV - Práce a dodávky PSV	6 383,31
771 - Podlahy z dlaždíc	6 383,31

ROZPOČET

Stavba:
Obnova bytového domu Osloboditeľov - 48
Objekt:
A - Stavebné úpravy
Časť:
A5 - Rekonštrukcia lodžií

Miesto:	obec Bystričany, okr.: Prievidza	Dátum:	13.03.2025
Objednávateľ:	Obec Bystričany, Mirka Nešpora1/17, 972 45	Projektant:	BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná
Zhotoviteľ:	CRONSON s.r.o. Ludanice	Spracovateľ:	BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**31 411,91**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				25 028,60
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				11 935,19
1	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	102,344	15,71	1 607,82
2	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	97,470	2,84	276,81
3	K	625255011.S	Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodžií bez poteru hr. spádového klinu 50 mm (EPS 150 S) s hydroizolačným a oddeľovacím pásom	m2	94,000	63,00	5 922,00
	P		*Poznámka k položke:* *C1 - Nášlapná vrstva lodžie - horná hrana*				
4	K	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	102,344	40,34	4 128,56
	P		*Poznámka k položke:* *C2 - Zateplenie lodžia, strieška nad vchodom - spodná hrana, zábradlie, čelo (MINERÁLNA VLNA), hr:50 mm*				
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				10 793,48
5	K	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	88,800	2,68	237,98
	P		*Poznámka k položke:* *x13 - vyspravenie betónovej konštrukcie schodiska a zhotovenie povrchovej úpravy epoxidovým náterom*				
6	K	953945111	Rohová lišta hliníková	m	58,446	3,05	178,26
7	K	953946211	Priamy balkónový profil (hliníkový)	m	64,056	35,51	2 274,63
	P		*Poznámka k položke:* *x4 - odstránenie pôvodného oplechovania lodžie a zhotovenie nového oplechovania lodžie - K3*				
8	K	953946212	Vonkajší rohový balkónový profil (hliníkový)	ks	24,000	31,26	750,24
	P		*Poznámka k položke:* *x4 - odstránenie pôvodného oplechovania lodžie a zhotovenie nového oplechovania lodžie - K3*				
9	K	965043331.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	9,400	167,01	1 569,89
	P		*Poznámka k položke:* *C1 - Nášlapná vrstva lodžie - horná hrana*				
10	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	94,000	4,56	428,64
	P		*Poznámka k položke:* *C1 - Nášlapná vrstva lodžie - horná hrana*				
11	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	26,790	12,55	336,21
12	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	80,370	8,80	707,26
13	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	26,790	15,04	402,92
14	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	642,960	0,45	289,33
15	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	26,790	60,40	1 618,12
16	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	5,000	400,00	2 000,00
	P		*Poznámka k položke:* *6 ton do kontajnera*				
	D	99	Presun hmôt HSV				2 299,93
17	K	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	203,714	11,29	2 299,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 383,31
	D	771	Podlahy z dlaždíc				6 383,31
18	K	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	85,600	3,70	316,72
	P		*Poznámka k položke:* *C1 - Nášlapná vrstva lodžie - horná hrana*				
19	*M*	*597640006300.S*	*Sokel keramický, lxvxhr 298x80x9 mm (výber investor)*	*ks*	*291,040*	*4,08*	*1 187,44*
20	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	88,800	21,81	1 936,73
	P		*Poznámka k položke:* *C1 - Nášlapná vrstva lodžie - horná hrana*				
21	*M*	*597740002300.S*	*Dlaždice keramické, lxvxhr 298x298x15 mm, gresové neglazované (výber investor)*	*m2*	*90,576*	*29,71*	*2 691,01*
22	K	998771203.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	61,319	4,10	251,41

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova bytového domu Osloboditeľov - 48
Objekt:
A - Stavebné úpravy
Časť:
A6 - Bezbariérový vstup

JKSO: KS:
Miesto: obec Bystričany, okr.: Prievidza Dátum: 13.03.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Bystričany, Mirka Nešpora1/17, 972 45 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
CRONSON s.r.o. Ludanice IČ DPH:

Projektant: IČO:
BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**19 380,77**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	19 380,77	23,00%	4 457,58
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**23 838,35**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Obnova bytového domu Osloboditeľov - 48
Objekt:
A - Stavebné úpravy
Časť:
A6 - Bezbariérový vstup

Miesto:	obec Bystričany, okr.: Prievidza	Dátum:	13.03.2025
Objednávateľ:	Obec Bystričany, Mirka Nešpora1/17, 972 45	Projektant:	BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná
Zhotoviteľ:	CRONSON s.r.o. Ludanice	Spracovateľ:	BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**19 380,77**
HSV - Práce a dodávky HSV	12 015,98
1 - Zemné práce	4 744,69
2 - Zakladanie	91,33
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 983,47
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 419,50
99 - Presun hmôt HSV	776,99
PSV - Práce a dodávky PSV	7 364,79
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	7 364,79

ROZPOČET

Stavba:
Obnova bytového domu Osloboditeľov - 48
Objekt:
A - Stavebné úpravy
Časť:
A6 - Bezbariérový vstup

Miesto:	obec Bystričany, okr.: Prievidza	Dátum:	13.03.2025
Objednávateľ:	Obec Bystričany, Mirka Nešpora1/17, 972 45	Projektant:	BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná
Zhotoviteľ:	CRONSON s.r.o. Ludanice	Spracovateľ:	BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**19 380,77**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				12 015,98
	D	1	Zemné práce				4 744,69
1	K	113107111.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t	m2	19,400	12,77	247,74
	P		*Poznámka k položke:* *x19 - vybudovanie novej betónovej rampy pre imobilných v sklone 1:8*				
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	19,400	98,17	1 904,50
	P		*Poznámka k položke:* *x19 - vybudovanie novej betónovej rampy pre imobilných v sklone 1:8*				
3	K	131211101.S	HĺBenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	6,790	244,07	1 657,24
	P		*Poznámka k položke:* *x19 - vybudovanie novej betónovej rampy pre imobilných v sklone 1:8*				
4	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	3,395	50,13	170,19
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,240	16,12	36,11
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	53,760	1,73	93,00
7	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	2,240	36,63	82,05
8	K	167101103.S	Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4	m3	4,550	22,04	100,28
9	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,032	96,56	389,33
	P		*Poznámka k položke:* *prepočet hmotnosti 1,8 t/m3*				
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,550	14,12	64,25
	P		*Poznámka k položke:* *x19 - vybudovanie novej betónovej rampy pre imobilných v sklone 1:8*				
	D	2	Zakladanie				91,33
11	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	18,200	3,09	56,24
	P		*Poznámka k položke:* *x19 - vybudovanie novej betónovej rampy pre imobilných v sklone 1:8*				
12	*M*	*693110002700.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 150 g/m2*	*m2*	*18,564*	*1,89*	*35,09*
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 983,47
13	K	631315661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	2,867	475,59	1 363,52
	P		*Poznámka k položke:* *x2 - demontáž pôvodného betónového okapového chodníka a zhotovenie nového okapového chodníka*				
14	K	631319165.S	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm (10kg/m3)	m3	2,730	56,74	154,90
15	K	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	2,750	46,23	127,13
	P		*Poznámka k položke:* *x19 - vybudovanie novej betónovej rampy pre imobilných v sklone 1:8*				
16	K	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	2,750	18,92	52,03
17	K	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	20,930	14,96	313,11
	P		*Poznámka k položke:* *x19 - vybudovanie novej betónovej rampy pre imobilných v sklone 1:8*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	631501111.S	Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného	m3	3,822	254,52	972,78
	P		*Poznámka k položke:* *x19 - vybudovanie novej betónovej rampy pre imobilných v sklone 1:8*				
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 419,50
19	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	4,400	54,67	240,55
	P		*Poznámka k položke:* *x19 - vybudovanie novej betónovej rampy pre imobilných v sklone 1:8*				
20	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,469	50,20	374,94
21	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	179,256	1,56	279,64
22	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	7,469	230,87	1 724,37
23	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	2,000	400,00	800,00
	P		*Poznámka k položke:* *6 ton do kontajnera*				
	D	99	Presun hmôt HSV				776,99
24	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	13,096	59,33	776,99
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 364,79
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				7 364,79
25	K	767230070.S	Montáž madla na stenu	m	27,600	70,50	1 945,80
	P		*Poznámka k položke:* *x13 - osadenie nového oceľového zábradlia pre imobilných - Z3*				
26	*M*	*553520003500.S*	*Madlo pre kotvenie na stenu*	*m*	*27,600*	*193,96*	*5 353,30*
27	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	72,991	0,90	65,69

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova bytového domu Osloboditeľov - 48
Objekt:
A - Stavebné úpravy
Časť:
A7 - Iná modernizácia

JKSO: KS:
Miesto: obec Bystričany, okr.: Prievidza Dátum: 13.03.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Bystričany, Mirka Nešpora1/17, 972 45 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
CRONSON s.r.o. Ludanice IČ DPH:

Projektant: IČO:
BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**6 792,12**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	6 792,12	23,00%	1 562,19
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**8 354,31**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Obnova bytového domu Osloboditeľov - 48
Objekt:
A - Stavebné úpravy
Časť:
A7 - Iná modernizácia

Miesto:	obec Bystričany, okr.: Prievidza	Dátum:	13.03.2025
Objednávateľ:	Obec Bystričany, Mirka Nešpora1/17, 972 45	Projektant:	BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná
Zhotoviteľ:	CRONSON s.r.o. Ludanice	Spracovateľ:	BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**6 792,12**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 135,80
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	966,20
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 161,71
99 - Presun hmôt HSV	7,89
PSV - Práce a dodávky PSV	4 656,32
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	859,47
771 - Podlahy z dlaždíc	1 890,43
783 - Nátery	937,77
784 - Dokončovacie práce - maľby	968,65

ROZPOČET

Stavba:
Obnova bytového domu Osloboditeľov - 48
Objekt:
A - Stavebné úpravy
Časť:
A7 - Iná modernizácia

Miesto:	obec Bystričany, okr.: Prievidza	Dátum:	13.03.2025
Objednávateľ:	Obec Bystričany, Mirka Nešpora1/17, 972 45	Projektant:	BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná
Zhotoviteľ:	CRONSON s.r.o. Ludanice	Spracovateľ:	BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**6 792,12**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 135,80
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				966,20
1	K	612451071.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vnútorných maltou cementovou pre omietky	m2	88,014	7,20	633,70
	P		*Poznámka k položke:* *uvažované 50% plochy stien*				
2	K	632311001.S	Brúsenie nerovností nových betónových podláh - zbrúsenie povlaku hrúbky do 2 mm	m2	31,356	2,92	91,56
	P		*Poznámka k položke:* *x6 - odstránenie pôvodnej nášlapnej vrstvy podlahy na chodbe a pod schodiskom na 1.NP a vytvorenie novej nášlapnej vrstvy z keramickej dlažby* *x11 - odstránenie pôvodnej nášlap. vrstvy schodiska z keramickej dlažby, vyspr. konštrukcie a vyhotovenie novej nášlap. vrstvy z mrazuvzdornej dlažby*				
3	K	632451612	Sanácia betónovej konštrukcie opravnou maltou PCI Polycret K 40 hr. 10 mm	m2	14,956	16,11	240,94
	P		*Poznámka k položke:* *x11 - odstránenie pôvodnej nášlap. vrstvy schodiska z keramickej dlažby, vyspr. konštrukcie a vyhotovenie novej nášlap. vrstvy z mrazuvzdornej dlažby*				
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 161,71
4	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	67,200	5,33	358,18
5	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	31,356	4,59	143,92
	P		*Poznámka k položke:* *x6 - odstránenie pôvodnej nášlapnej vrstvy podlahy na chodbe a pod schodiskom na 1.NP a vytvorenie novej nášlapnej vrstvy z keramickej dlažby* *x11 - odstránenie pôvodnej nášlap. vrstvy schodiska z keramickej dlažby, vyspr. konštrukcie a vyhotovenie novej nášlap. vrstvy z mrazuvzdornej dlažby*				
6	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,244	12,63	28,34
7	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	4,276	8,85	37,84
8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,244	15,13	33,95
9	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	51,312	0,45	23,09
10	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,244	60,78	136,39
11	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000	400,00	400,00
	P		*Poznámka k položke:* *6 ton do kontajnera*				
	D	99	Presun hmôt HSV				7,89
12	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	0,821	9,61	7,89
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 656,32
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				859,47
13	K	767222110.S	D+M zábradlí schodiskových z profilovej ocele do muriva s hmotnosťou 1m zábradlia do 20 kg vrátane povrchovej úpravy	m	8,620	84,78	730,80
	P		*Poznámka k položke:* *x14 - odstránenie pôvodného zábradlia na schodisku a osadenie nového oceľového pozinkovaného exteriérového zábradlia - Z2*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	767996802.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t	kg	100,000	1,21	121,00
	P		*Poznámka k položke:* *x14 - odstránenie pôvodného zábradlia na schodisku a osadenie nového oceľového pozinkovaného exteriérového zábradlia - Z2*				
15	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	8,518	0,90	7,67
	D	771	Podlahy z dlaždíc				1 890,43
16	K	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	20,000	3,72	74,40
	P		*Poznámka k položke:* *x6 - odstránenie pôvodnej nášlapnej vrstvy podlahy na chodbe a pod schodiskom na 1.NP a vytvorenie novej nášlapnej vrstvy z keramickej dlažby* *x11 - odstránenie pôvodnej nášlap. vrstvy schodiska z keramickej dlažby, vyspr. konštrukcie a vyhotovenie novej nášlap. vrstvy z mrazuvzdornej dlažby*				
17	*M*	*597640006300.S*	*Sokel keramický, lxvxhr 298x80x9 mm (výber investor)*	*ks*	*68,000*	*4,11*	*279,48*
18	K	771541015.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	16,400	25,34	415,58
	P		*Poznámka k položke:* *x6 - odstránenie pôvodnej nášlapnej vrstvy podlahy na chodbe a pod schodiskom na 1.NP a vytvorenie novej nášlapnej vrstvy z keramickej dlažby*				
19	*M*	*597740000900.S*	*Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxv 300x300 mm, viacfarebné (výber investor)*	*m2*	*16,728*	*24,38*	*407,83*
20	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	14,956	24,49	366,27
	P		*Poznámka k položke:* *x11 - odstránenie pôvodnej nášlap. vrstvy schodiska z keramickej dlažby, vyspr. konštrukcie a vyhotovenie novej nášlap. vrstvy z mrazuvzdornej dlažby*				
21	*M*	*597740001000.S*	*Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxv 300x300 mm, jednofarebné (výber investor)*	*m2*	*15,255*	*18,49*	*282,06*
22	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	18,256	3,55	64,81
	D	783	Nátery				937,77
23	K	783814220	Nátery olejové farby bielej betónových povrchov stien dvojnásobné 1x email	m2	72,471	12,94	937,77
	P		*Poznámka k položke:* *x12 - vyspravenie a vymaľovanie stien spoločných priestorov (do výšky 1500 mm od podlahy nový olejový náter)*				
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				968,65
24	K	784401801	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	176,027	0,52	91,53
	P		*Poznámka k položke:* *x12 - vyspravenie a vymaľovanie stien spoločných priestorov (do výšky 1500 mm od podlahy nový olejový náter)*				
25	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	176,027	1,17	205,95
	P		*Poznámka k položke:* *x12 - vyspravenie a vymaľovanie stien spoločných priestorov (do výšky 1500 mm od podlahy nový olejový náter)*				
26	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	176,027	1,30	228,84
27	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	176,027	0,15	26,40
	P		*Poznámka k položke:* *x12 - vyspravenie a vymaľovanie stien spoločných priestorov (do výšky 1500 mm od podlahy nový olejový náter)*				
28	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	30,240	1,20	36,29
29	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	67,200	1,35	90,72
30	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	103,556	2,79	288,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova bytového domu Osloboditeľov - 48
Objekt:
A - Stavebné úpravy
Časť:
A8 - Elektroinštalácia

JKSO: KS:
Miesto: obec Bystričany ; okr. Prievidza Dátum: 13.03.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Bystričany, Mirka Nešpora1/17, 972 45 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
CRONSON s.r.o. Ludanice IČ DPH:

Projektant: IČO:
BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**6 341,43**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	6 341,43	23,00%	1 458,53
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**7 799,96**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Obnova bytového domu Osloboditeľov - 48
Objekt:
A - Stavebné úpravy
Časť:
A8 - Elektroinštalácia

Miesto:	obec Bystričany ; okr. Prievidza	Dátum:	13.03.2025
Objednávateľ:	Obec Bystričany, Mirka Nešpora1/17, 972 45	Projektant:	BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná
Zhotoviteľ:	CRONSON s.r.o. Ludanice	Spracovateľ:	BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**6 341,43**
D1 - Zemné práce	323,58
D2 - Demontáž	1 695,71
D3 - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 696,65
D4 - Bleskozvod	2 625,49

ROZPOČET

Stavba:
Obnova bytového domu Osloboditeľov - 48
Objekt:
A - Stavebné úpravy
Časť:
A8 - Elektroinštalácia

Miesto:	obec Bystričany ; okr. Prievidza	Dátum:	13.03.2025
Objednávateľ:	Obec Bystričany, Mirka Nešpora1/17, 972 45	Projektant:	BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná
Zhotoviteľ:	CRONSON s.r.o. Ludanice	Spracovateľ:	BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**6 341,43**
	D	D1	Zemné práce				323,58
1	K	131311101	Hĺbenie jám v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	6,000	53,93	323,58
	D	D2	Demontáž				1 695,71
2	K	2109681044	Demontáž bleskozvodu	hod	40,000	24,93	997,20
3	*M*	*M026*	*Vývoz odpadu na skládku*	*kpl*	*1,000*	*698,51*	*698,51*
	D	D3	Vedľajšie rozpočtové náklady				1 696,65
4	K	000700011	Dopravné náklady	eur	1,000	498,93	498,93
5	*M*	*008.1*	*Realizačný projekt*	*ks*	*1,000*	*798,29*	*798,29*
6	K	001000034	Inžinierska činnosť - revízia + revízna správa	eur	1,000	399,43	399,43
	D	D4	Bleskozvod				2 625,49
7	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	5,000	2,29	11,45
8	*M*	*3544247920*	*Štítok orientačný*	*ks*	*5,000*	*0,48*	*2,40*
9	K	210220107	Držiak vedenia do zateplenej fasády	ks	60,000	1,41	84,60
10	*M*	*3544217600*	*Podpera vedenia na vonkajšie izolácie ocelová žiarovo zinkovaná označenie DV*	*ks*	*60,000*	*0,76*	*45,60*
11	K	210220109	Podpery vedenia FeZn pod škridlovú strech PV11	ks	32,000	1,65	52,80
12	*M*	*1235698654*	*Podpery vedenia FeZn pod škridlovú strech PV11*	*ks*	*32,000*	*1,23*	*39,36*
13	K	210220109.1	Podpera vedenia na vrchol krovu ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 15 A	ks	38,000	1,65	62,70
14	*M*	*1235698654.1*	*Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI*	*ks*	*38,000*	*1,23*	*46,74*
15	K	210220201	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m s vrutom JP10-30	ks	11,000	5,87	64,57
16	*M*	*35442200.1*	*Zachytávacia tyč FeZn JP10*	*ks*	*7,000*	*4,37*	*30,59*
17	*M*	*35442200.2*	*Zachytávacia tyč FeZn JP15*	*ks*	*3,000*	*8,00*	*24,00*
18	*M*	*35442200.3*	*Zachytávacia tyč FeZn JP30*	*ks*	*1,000*	*24,37*	*24,37*
19	K	210220241	Držiak zachytávacej tyče - F-FIX-132	ks	10,000	10,48	104,80
20	*M*	*3544219150*	*Držiak zachytávacej tyče - F-FIX-132*	*ks*	*10,000*	*41,48*	*414,80*
21	K	210220241.1	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	11,000	2,34	25,74
22	*M*	*3544219150.1*	*Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK*	*ks*	*11,000*	*0,69*	*7,59*
23	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	8,000	2,34	18,72
24	*M*	*3544219950*	*Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO*	*ks*	*8,000*	*0,95*	*7,60*
25	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,000	2,34	14,04
26	*M*	*3544220000*	*Svorka skušobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ*	*ks*	*6,000*	*1,19*	*7,14*
27	K	210220800	Vedenie AlMgiSi Ø 8	m	90,000	1,03	92,70
28	*M*	*35454554*	*Vedenie zliatina AlMgSi označenie Ø 8*	*m*	*90,000*	*2,88*	*259,20*
29	K	21022080011	Uzemňovacie vedenie v zateplení FeZn/PVC Ø10	m	12,000	1,05	12,60
30	*M*	*354545541*	*Vedenie zliatina AlMgSi označenie Ø 10*	*m*	*12,000*	*4,32*	*51,84*
31	K	210220804520	Vedenie v zateplení AlMgiSi/PVC Ø 8	m	60,000	1,03	61,80
32	*M*	*3544245454*	*Vedenie zliatina AlMgSi/PVC označenie Ø 8*	*m*	*60,000*	*3,08*	*184,80*
33	K	210220804524	Lešenie-Zabezpečí stavba	m	0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	3544245456	Krabica na meraciu svorku bleskozvodov - nastavovacia 218x168x80-150 - R.8145	ks	5,000	8,14	40,70
35	*M*	*3544245456*	*Krabica na meraciu svorku bleskozvodov - nastavovacia 218x168x80-150 - R.8145*	*ks*	*5,000*	*4,28*	*21,40*
36	K	3544245456.1	Montáž výložníka komína	ks	2,000	5,15	10,30
37	*M*	*3544245456.1*	*Výložník komína*	*ks*	*2,000*	*20,45*	*40,90*
38	K	3544245456.2	Montáž ZT 2,0m zemniacej tyče	ks	24,000	15,16	363,84
39	*M*	*3544245456.2*	*ZT 2,0m zemniaca tyč*	*ks*	*24,000*	*11,14*	*267,36*
40	K	3544245456.3	Svorka k uzemňovacej tyči - SJ 02 - 25mm - Fe/Zn	ks	24,000	2,20	52,80
41	*M*	*3544245456.3*	*Svorka k uzemňovacej tyči - SJ 02 - 25mm - Fe/Zn*	*ks*	*24,000*	*1,16*	*27,84*
42	K	61516515615	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	20,000	1,05	21,00
43	*M*	*3154321654*	*Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm*	*m*	*20,000*	*1,34*	*26,80*