

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia zberného dvora v obci Bystričany

JKSO

EČO

Miesto

Janka Kráľa 637, 972 45  
Bystričany

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Bystričany, Mirka Nešpora 1/17, Bystričany

Projektant

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ

ROKO gips, s.r.o.

Spracoval

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

36302031

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

8. 8. 2025

### Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	30 622,92	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2	Montáž	135 400,89	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2	0,00
3	PSV Dodávky	11 280,94	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	17 160,21	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	6 858,60			17	VRN 5	0,00
6	Montáž	1 643,75			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	202 967,31	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	15 217,29

Projektant

### D Celkové náklady

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

23 Súčet 7, 12, 19-22

218 184,60

24 DPH 23,00 % z 218 184,60

50 182,46

25 Cena s DPH (r. 23-24)

268 367,06

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

### E Prípochty a odpočty

Dátum a podpis

Pečiatka

26 Dodávky objednávateľa

0,00

27 Kľzáva doložka

0,00

28 Zvýhodnenie

0,00

## ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia zberného dvora v obci Bystričany  
 Objekt: Oplotenie areálu

Objednávateľ: Obec Bystričany, Mirka Nešpora 1/17, Bystričany  
 Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.  
 Miesto: Janka Kráľa 637, 972 45 E

Spracoval: BEEELI s.r.o., Bojná 329, 956 1  
 Dátum: 8. 8. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		<b>HSV</b>	<b>HSV</b>				<b>0,00</b>	<b>3 946,29</b>	<b>3 946,29</b>	<b>0,000</b>
		<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>				<b>0,00</b>	<b>1 059,31</b>	<b>1 059,31</b>	<b>0,000</b>
1	R	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,000	12,21	0,00	12,21	12,21	0,000
2	R	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatek za lepkosť hĺbky 3	m <sup>3</sup>	0,500	1,04	0,00	0,52	0,52	0,000
3	R	131211101.S	Hĺbenie jám v hĺbke tr.3 súdizných - ručným náradím	m <sup>3</sup>	11,952	70,79	0,00	846,08	846,08	0,000
4	R	131211119.S	Príplatek za lepkosť pri hĺbení jám ručným náradím v hĺbke tr. 3	m <sup>3</sup>	5,976	12,74	0,00	76,13	76,13	0,000
5	R	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m <sup>3</sup>	3,478	35,76	0,00	124,37	124,37	0,000
		<b>2</b>	<b>Zakladanie</b>				<b>0,00</b>	<b>1 831,55</b>	<b>1 831,55</b>	<b>0,000</b>
6	R	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhrutnením z kameniva hrubého drevného fr.32-63 mm	m <sup>3</sup>	1,707	62,58	0,00	106,82	106,82	0,000
7	R	275313711.S	Betón základových páteiek, prostý tr. C 25/30	m <sup>3</sup>	9,744	146,80	0,00	1 430,42	1 430,42	0,000
8	R	275321312.S	Betón základových páteiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m <sup>3</sup>	0,945	151,94	0,00	143,58	143,58	0,000
9	R	275361821.S	Výstuž základových páteiek z ocele B500 (10505)	t	0,072	2 093,43	0,00	150,73	150,73	0,000
		<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>0,00</b>	<b>624,74</b>	<b>624,74</b>	<b>0,000</b>
10	R	979011111.S	Zväčšenie doprava sušiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,919	11,03	0,00	21,17	21,17	0,000
11	R	979081111.S	Odvos sušiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,919	16,21	0,00	31,11	31,11	0,000
12	R	979081121.S	Odvos sušiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	46,056	0,47	0,00	21,65	21,65	0,000
13	R	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,919	42,96	0,00	82,44	82,44	0,000
14	R	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,919	64,68	0,00	124,12	124,12	0,000
15	R	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m <sup>3</sup>	ks	1,000	344,25	0,00	344,25	344,25	0,000
		<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>0,00</b>	<b>430,69</b>	<b>430,69</b>	<b>0,000</b>

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Mentáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
16	R	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnice, z kovu výšky do 6 m	t	29,239	14,73	0,00	430,69	430,69	0,000	
<b>PSV Práca a dodávky PSV</b>								<b>11 113,90</b>	<b>3 167,49</b>	<b>14 281,39</b>	<b>0,000</b>
<b>767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>								<b>11 113,90</b>	<b>3 167,49</b>	<b>14 281,39</b>	<b>0,000</b>
17	R	767912150.S	Montáž ostnatého drôtu	m	292,800	0,47	0,00	137,62	137,62	0,000	
18		156140003500.S	Drôt ostnatý žiletkový, dĺžka 200 m, pozinkovaný	ks	1,171	347,37	406,77	0,00	406,77	0,000	
19	R	767914150.S	Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m	m	146,400	1,30	0,00	190,32	190,32	0,000	
20		553510028900.S	Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 100x50 mm, vxl 1,7x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli	ks	60,000	66,10	3 966,00	0,00	3 966,00	0,000	
21	R	767914830.S	Demonitáž oplotenia rámového na ocelové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, - 0,00800t	m	189,900	5,17	0,00	981,78	981,78	0,000	
22	R	767916550R.S	Montáž podhrabovej dosky	ks	60,000	9,21	0,00	552,60	552,60	0,000	
23		5535850008R.S	Podhrabová doska 2450x300x50 mm	ks	60,000	23,23	1 393,80	0,00	1 393,80	0,000	
24	R	767916550RR.S	Montáž držiaka podhrabovej dosky	ks	120,000	6,07	0,00	728,40	728,40	0,000	
25		5535850008RR.S	Koncový držiak podhrabovej dosky	ks	120,000	8,20	984,00	0,00	984,00	0,000	
26	R	767916720.S	Osadenie stĺpika pre pletivové panelové ploty, s výškou nad 2 m na ocelovú platňu	ks	61,000	7,63	0,00	465,43	465,43	0,000	
27		553510030100.S	Stĺpik, výška 2,5 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém	ks	61,000	41,10	2 507,10	0,00	2 507,10	0,000	
28		553510031000.S	Platňa pre stĺpik nasadzovacia na priskrutkovanie 138x126x5 mm - 3 otvory, pre panelový plotový systém	ks	61,000	30,43	1 856,23	0,00	1 856,23	0,000	
29	R	767920820.S	Demonitáž vrat a vratok na oplotenie s plochou jednotlivo nad 2 do 6 m <sup>2</sup> , -0,21000t	ks	1,000	11,32	0,00	11,32	11,32	0,000	
30	R	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	111,130	0,90	0,00	100,02	100,02	0,000	
<b>OST Ostatné</b>								<b>15 217,29</b>	<b>0,00</b>	<b>15 217,29</b>	<b>0,000</b>
31		OST_BP	D+M Beťonový plot, výška 2000 mm, vrátane stĺpikov	m	37,500	131,51	4 931,63	0,00	4 931,63	0,000	
32		OST_SB	D+M Samonosnej ocelevej posuvnej brány, výška 1700 mm, šírka 6000 mm, vrátane pohonnej jednotky, ovládania	ks	1,000	10 285,66	10 285,66	0,00	10 285,66	0,000	
<b>VRN Vedľajšie rozpočtové náklady</b>								<b>0,00</b>	<b>554,03</b>	<b>554,03</b>	<b>0,000</b>
33	R	000300011.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčenie hraníc pozemkov	kpl	1,000	554,03	0,00	554,03	554,03	0,000	
<b>Celkom</b>								<b>26 331,19</b>	<b>7 667,81</b>	<b>33 999,00</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia zberného dvora v obci Bystričany  
 Objekt: Betónový box

Objednávateľ: Obec Bystričany, Mirka Nešpora 1/17, Bystričany  
 Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.  
 Miesto: Janka Kráľa 637, 972 45 E

Spracoval: BEELI s.r.o., Bojná 329, 956  
 Dátum: 8. 8. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>								<b>0,00</b>	<b>102 392,26</b>	<b>102 392,26</b>	<b>0,000</b>
<b>1 Zemné práce</b>								<b>0,00</b>	<b>15 577,79</b>	<b>15 577,79</b>	<b>0,000</b>
1	R	121101111.S	Odstránenie omice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m <sup>3</sup>	m3	70,020	1,57	0,00	109,93	109,93	0,000	
2	R	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m3	167,220	8,24	0,00	1 377,89	1 377,89	0,000	
3	R	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepkosť horniny 3	m3	83,610	1,41	0,00	117,89	117,89	0,000	
4	R	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m3	222,960	4,69	0,00	1 045,68	1 045,68	0,000	
5	R	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5 351,040	0,42	0,00	2 247,44	2 247,44	0,000	
6	R	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m3	222,960	2,89	0,00	644,35	644,35	0,000	
7	R	167101103.S	Prekladanie neufahnutého výkopku z hornín 1 až 4	m3	14,280	7,04	0,00	100,53	100,53	0,000	
8	R	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	367,884	26,81	0,00	9 862,97	9 862,97	0,000	
9	R	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m3	14,280	4,98	0,00	71,11	71,11	0,000	
<b>2 Zakladanie</b>								<b>0,00</b>	<b>31 572,43</b>	<b>31 572,43</b>	<b>0,000</b>
10	R	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drevného fr.32-63 mm	m3	146,318	72,24	0,00	10 570,01	10 570,01	0,000	
11	R	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	98,412	153,80	0,00	15 135,77	15 135,77	0,000	
12	R	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	68,550	23,14	0,00	1 586,25	1 586,25	0,000	
13	R	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	68,550	6,57	0,00	450,37	450,37	0,000	
14	R	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvrš. sieť KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	320,505	11,95	0,00	3 830,03	3 830,03	0,000	
<b>3 Zvislé a kompletné konštrukcie</b>								<b>0,00</b>	<b>42 931,00</b>	<b>42 931,00</b>	<b>0,000</b>
15	R	341321410.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	92,138	127,05	0,00	11 706,13	11 706,13	0,000	

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
16	R	341351101.S	Debnenie stien a priečok jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	589,680	21,53	0,00	12 695,81	12 695,81	0,000
17	R	341351102.S	Debnenie stien a priečok jednostranné, odstránenie-dielce	m2	589,680	7,93	0,00	4 676,16	4 676,16	0,000
18	R	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	t	5,265	2 631,13	0,00	13 852,90	13 852,90	0,000
<b>99 Presun hmôt HSV</b>							<b>0,00</b>	<b>12 311,04</b>	<b>12 311,04</b>	<b>0,000</b>
19	R	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá koňstr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	t	763,712	16,12	0,00	12 311,04	12 311,04	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>0,00</b>	<b>10 973,75</b>	<b>10 973,75</b>	<b>0,000</b>
<b>764 Konštrukcie klampiarske</b>							<b>0,00</b>	<b>2 808,62</b>	<b>2 808,62</b>	<b>0,000</b>
20	R	764175401.S	Krytina trapezová pozink farebný, výška profilu 3 mm, sklon strechy do 30°	m2	102,209	26,98	0,00	2 757,60	2 757,60	0,000
21	R	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	27,576	1,85	0,00	51,02	51,02	0,000
<b>767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>							<b>0,00</b>	<b>8 165,13</b>	<b>8 165,13</b>	<b>0,000</b>
22	R	767895108.S	D+M ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg - konštrukcia prestrešenia z IPE 100, IPE140, vrátane koviacicha spojovacích prvkov	kg	1 266,400	6,39	0,00	8 092,30	8 092,30	0,000
23	R	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	80,923	0,90	0,00	72,83	72,83	0,000
<b>VRN Vedľajšie rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>630,99</b>	<b>630,99</b>	<b>0,000</b>
24	R	000300011.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytyčenie hraníc pozemkov	kpl	1,000	630,99	0,00	630,99	630,99	0,000
<b>Celkom</b>							<b>0,00</b>	<b>113 997,00</b>	<b>113 997,00</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia zberného dvora v obci Bystričany

Objekt: Betónový box

Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Bystričany, Mirka Nešpora 1/17, Bystričany

Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.

Miesto: Janka Kráľa 637, 972 45 E

Spracoval: BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 1

Dátum: 8. 8. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>D2 ZÁSUVKOVÉ SKRINE</b>							<b>513,27</b>	<b>236,82</b>	<b>750,09</b>	<b>0,000</b>
1		35790048404164801	Zásuvková skriňa 2x400V, 4x230V, vrátane isteria, prúd chrániča	ks	3,000	171,09	513,27	0,00	513,27	0,000
2	R	2101930751	Montáž a zapojenie zásuvkovej skrine	ks	3,000	78,94	0,00	236,82	236,82	0,000
<b>D4 VRN08 - inžinierska činnosť</b>							<b>64,70</b>	<b>401,05</b>	<b>465,75</b>	<b>0,000</b>
3	R	0010000121123	Inžinierska činnosť - technický dozor	h	1,000	38,20	0,00	38,20	38,20	0,000
4	R	00100003145	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie	ks	1,000	128,18	0,00	128,18	128,18	0,000
5	R	001000031458888	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia (bez tlače)	ks	1,000	117,13	0,00	117,13	117,13	0,000
6	R	K001	Pomocné práce	hod	1,000	17,04	0,00	17,04	17,04	0,000
7		M002	Podruž. mat /pásky,úchytky pre chráničky.... /	kpl	1,000	64,70	64,70	0,00	64,70	0,000
8	R	K004	Projektový manažment	hod.	1,000	28,36	0,00	28,36	28,36	0,000
9	R	K004.1	Dopravné náklady	ks	1,000	72,14	0,00	72,14	72,14	0,000
<b>D5 N00 - Bleskozvod</b>							<b>429,45</b>	<b>353,71</b>	<b>783,16</b>	<b>0,000</b>
10	R	210220003	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn O10 - izolovaný	m	15,000	3,93	0,00	58,95	58,95	0,000
11		210220003	Kruhový vodič RD 10-PVC	m	15,000	9,97	149,55	0,00	149,55	0,000
12	R	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,000	2,70	0,00	10,80	10,80	0,000
13		3544247920	Číselný štítok 311 N-ALU 8-10	ks	4,000	3,52	14,08	0,00	14,08	0,000
14	R	210220244	Bleskozvod svorka SZ FeZn skúšobná	ks	4,000	3,89	0,00	15,56	15,56	0,000
15		354410010100	Bleskozvod svorka SZ FeZn skúšobná	ks	4,000	1,67	6,68	0,00	6,68	0,000
16	R	210220253	Bleskozvod svorka SR 02 M8 FeZn odbočná	ks	2,000	2,14	0,00	4,28	4,28	0,000
17		3544220000	Bleskozvod svorka SR 02 M8 FeZn odbočná	ks	2,000	1,11	2,22	0,00	2,22	0,000
18		35442200001	Bleskozvod svorka SR 03	ks	8,000	1,07	8,56	0,00	8,56	0,000
19	R	2102202531	Bleskozvod svorka SR 03	ks	8,000	2,28	0,00	18,24	18,24	0,000
20	R	210220270	Montáž uzemňovacej pásoviny 30x4mm	m	52,000	1,17	0,00	60,84	60,84	0,000
21		3544222300	Pásovina- FT, balenie 30 m 5052 DIN 30X4mm	m	52,000	2,22	115,44	0,00	115,44	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22	R	210220435	Spojovacia svorka SS	ks	18,000	1,65	0,00	29,70	29,70	0,000
23		210220435.1	Spojovacia svorka SS	ks	18,000	0,68	12,24	0,00	12,24	0,000
24	R	210220651	Svorka krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	6,000	3,03	0,00	18,18	18,18	0,000
25		354410006900	Svorka krížová označenie SK	ks	6,000	3,00	18,00	0,00	18,00	0,000
26	R	210220660	Okapová svorka SO veľká - FeZn	ks	4,000	2,13	0,00	8,52	8,52	0,000
27		210220660.1	Okapová svorka SO veľká - FeZn	ks	4,000	1,46	5,84	0,00	5,84	0,000
28	R	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8	m	52,000	1,97	0,00	102,44	102,44	0,000
29		3544245350	Kruhový vodič RD 8-ALU	m	52,000	0,89	46,28	0,00	46,28	0,000
30	R	21022080011	Držiak vedenia PV01	m	4,000	1,46	0,00	5,84	5,84	0,000
31		3544245350111	Držiak vedenia PV01	m	4,000	3,05	12,20	0,00	12,20	0,000
32	R	210220853	Ochranný uholník OU 1,7 m	ks	4,000	3,29	0,00	13,16	13,16	0,000
33		210220853.1	Ochranný uholník OU 1,7 m	ks	4,000	6,71	26,84	0,00	26,84	0,000
34	R	24156758	Držiak ochranného uholníka univerzálny	ks	8,000	0,90	0,00	7,20	7,20	0,000
35		24156758.1	Držiak ochranného uholníka univerzálny	ks	8,000	1,44	11,52	0,00	11,52	0,000

**Celkom**

**1 007,42**

**991,58**

**1 999,00**

**0,000**

## ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia zberného dvora v obci Bystričany  
Objekt: Vrátnica

Objednávateľ: Obec Bystričany, Mirka Nešpora 1/17, Bystričany  
Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.  
Miesto: Janka Kráľa 637, 972 45 E

Spracoval: BEEELI s.r.o., Bojná 329, 956 1  
Dátum: 8. 8. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>								<b>0,00</b>	<b>4 915,99</b>	<b>4 915,99</b>	<b>0,000</b>
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>								<b>0,00</b>	<b>89,47</b>	<b>89,47</b>	<b>0,000</b>
1	R	316381212.S	Krycie dosky komínov a ventilácií z bet. C 16/20 s debnením, výstužou a poterom, bez presahu, hr. nad 80 do 100 mm	m2	2,400	37,28	0,00	89,47	89,47	0,000	
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>								<b>0,00</b>	<b>3 037,78</b>	<b>3 037,78</b>	<b>0,000</b>
2	R	610991111.S	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	5,058	2,29	0,00	11,58	11,58	0,000	
3	R	611460111.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	1,460	3,19	0,00	4,66	4,66	0,000	
4	R	611460363.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	1,533	12,29	0,00	18,84	18,84	0,000	
5	R	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	4,268	2,03	0,00	8,66	8,66	0,000	
6	R	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	4,481	10,78	0,00	48,31	48,31	0,000	
7	R	612481022.S	Okenný a dverový plastový dilatčný profil pre hrúbku omietky 9 mm	m	15,125	3,35	0,00	50,67	50,67	0,000	
8	R	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	16,993	2,84	0,00	48,26	48,26	0,000	
9	R	620991121.S	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	5,058	2,04	0,00	10,32	10,32	0,000	
10	R	622428971	Príplatok k cene za viacfarebnú omietku	m2	42,506	1,20	0,00	51,01	51,01	0,000	
11	R	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	42,506	3,62	0,00	153,87	153,87	0,000	
12	R	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	42,506	3,08	0,00	130,92	130,92	0,000	
13	R	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	40,694	19,05	0,00	775,22	775,22	0,000	
14	R	622461261.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	3,938	38,28	0,00	150,75	150,75	0,000	
15	R	625250203.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieloého EPS hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	37,425	34,29	0,00	1 283,30	1 283,30	0,000	
16	R	625250543.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	3,906	45,23	0,00	176,67	176,67	0,000	

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
17	R	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	2,520	45,53	0,00	114,74	114,74	0,000	
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>								<b>0,00</b>	<b>1 742,14</b>	<b>1 742,14</b>	<b>0,000</b>
18	R	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	39,363	2,87	0,00	112,97	112,97	0,000	
19	R	941942001.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	70,180	2,32	0,00	162,82	162,82	0,000	
20	R	941942801.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	70,180	1,72	0,00	120,71	120,71	0,000	
21	R	941942901.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	70,180	1,22	0,00	85,62	85,62	0,000	
22	R	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	7,300	4,20	0,00	30,66	30,66	0,000	
23	R	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	70,180	2,35	0,00	164,92	164,92	0,000	
24	R	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	70,180	0,82	0,00	57,55	57,55	0,000	
25	R	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	7,300	5,21	0,00	38,03	38,03	0,000	
26	R	952902110.S	Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	7,300	0,22	0,00	1,61	1,61	0,000	
27	R	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	27,193	3,05	0,00	82,94	82,94	0,000	
28	R	953995407.S	Okenný a dverový začišťovací a dilatčný profil	m	15,157	6,93	0,00	105,04	105,04	0,000	
29	R	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	20,198	3,92	0,00	79,17	79,17	0,000	
30	R	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	2,754	4,38	0,00	12,06	12,06	0,000	
31	R	968061112.S	Vývesenie dreveného okenného krídla do súti plochy do 1,5 m2, - 0,01200t	ks	3,000	0,49	0,00	1,47	1,47	0,000	
32	R	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	12,600	3,58	0,00	45,11	45,11	0,000	
33	R	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	5,840	3,54	0,00	20,67	20,67	0,000	
34	R	968061125.S	Vývesenie dreveného dverného krídla do súti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000	0,96	0,00	0,96	0,96	0,000	
35	R	968062245.S	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, - 0,03100t	m2	3,240	4,97	0,00	16,10	16,10	0,000	
36	R	968062455.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	1,818	20,78	0,00	37,78	37,78	0,000	
37	R	978011161.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	7,300	2,36	0,00	17,23	17,23	0,000	
38	R	978013161.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	21,342	2,08	0,00	44,39	44,39	0,000	
39	R	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,152	13,63	0,00	15,70	15,70	0,000	
40	R	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,152	15,98	0,00	18,41	18,41	0,000	
41	R	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	27,648	0,52	0,00	14,38	14,38	0,000	
42	R	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,152	41,95	0,00	48,33	48,33	0,000	

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
43	R	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,152	62,19	0,00	71,64	71,64	0,000
44	R	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000	335,87	0,00	335,87	335,87	0,000
<b>99 Presun hmôt HSV</b>							<b>0,00</b>	<b>46,60</b>	<b>46,60</b>	<b>0,000</b>
45	R	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	2,663	17,50	0,00	46,60	46,60	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>167,04</b>	<b>3 018,97</b>	<b>3 186,01</b>	<b>0,000</b>
<b>711 Izolácie proti vode a vlhkosti</b>							<b>28,14</b>	<b>23,56</b>	<b>51,70</b>	<b>0,000</b>
46	R	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	3,720	0,40	0,00	1,49	1,49	0,000
47		246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	l	0,001	2 029,48	2,03	0,00	2,03	0,000
48	R	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	3,720	5,58	0,00	20,76	20,76	0,000
49		628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	4,464	5,85	26,11	0,00	26,11	0,000
50	R	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,504	2,60	0,00	1,31	1,31	0,000
<b>712 Izolácie striech, povlakové krytiny</b>							<b>138,90</b>	<b>113,19</b>	<b>252,09</b>	<b>0,000</b>
51	R	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	16,480	0,96	0,00	15,82	15,82	0,000
52		111630002800.S	Penetračný náter na živičnej báze s obsahom rozpoušťadla	l	4,120	6,62	27,27	0,00	27,27	0,000
53	R	712341559.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	16,480	5,55	0,00	91,46	91,46	0,000
54		628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	18,952	5,89	111,63	0,00	111,63	0,000
55	R	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,462	2,40	0,00	5,91	5,91	0,000
<b>764 Konštrukcie klampiarske</b>							<b>0,00</b>	<b>1 003,14</b>	<b>1 003,14</b>	<b>0,000</b>
56	R	764	Pretmelenie plechov trvale pružným tmelom, UV stabilným	m	16,170	3,07	0,00	49,64	49,64	0,000
57	R	764322220.S	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	4,457	17,56	0,00	78,26	78,26	0,000
58	R	764322830.S	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320t	m	4,370	1,02	0,00	4,46	4,46	0,000
59	R	764351810.S	Demontáž žlabov pododkvap, štvorhranných rovných, oblikových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	4,370	1,27	0,00	5,55	5,55	0,000
60	R	764352227.S	Žlaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	4,457	36,27	0,00	161,66	161,66	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
61	R	764359212.S	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	1,000	30,13	0,00	30,13	30,13	0,000
62	R	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	1,000	1,62	0,00	1,62	1,62	0,000
63	R	764391220.S	Záveterná lišta z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 330 mm	m	12,036	17,33	0,00	208,58	208,58	0,000
64	R	764391820.S	Demontáž ostatných strešných prvkov, záveterné lišty, so sklonom do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00192t	m	11,800	0,86	0,00	10,15	10,15	0,000
65	R	764454254.S	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm	m	13,586	30,85	0,00	418,51	418,51	0,000
66	R	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	12,300	1,33	0,00	16,36	16,36	0,000
67	R	998784201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	9,849	1,85	0,00	18,22	18,22	0,000
<b>766 Konštrukcie stolárske</b>							<b>0,00</b>	<b>1 020,09</b>	<b>1 020,09</b>	<b>0,000</b>
68	R	7666_okno	D+M okien plastových s izolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová), vrátane vonkajších a vnútorných parapetov	m2	3,240	313,12	0,00	1 014,51	1 014,51	0,000
69	R	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	10,145	0,55	0,00	5,58	5,58	0,000
<b>767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>							<b>0,00</b>	<b>717,64</b>	<b>717,64</b>	<b>0,000</b>
70	R	7676_dvere	Montáž dverí hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m2	1,818	391,22	0,00	711,24	711,24	0,000
71	R	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	7,112	0,90	0,00	6,40	6,40	0,000
<b>784 Dokončovacie práce - maľby</b>							<b>0,00</b>	<b>141,35</b>	<b>141,35</b>	<b>0,000</b>
72	R	784410120.S	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 m	m2	28,642	2,22	0,00	63,59	63,59	0,000
73	R	784410501.S	Prebrúsenie a oprárenie hrubozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	28,642	0,21	0,00	6,01	6,01	0,000
74	R	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	5,058	1,08	0,00	5,46	5,46	0,000
75	R	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	7,300	1,39	0,00	10,15	10,15	0,000
76	R	784452271.S	Maľby z maľarských zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	28,642	1,96	0,00	56,14	56,14	0,000
<b>Celkom</b>							<b>167,04</b>	<b>7 934,96</b>	<b>8 102,00</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia zberného dvora v obci Bystričany

Objekt: Vrátnica

Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Bystričany, Mirka Nešpora 1/17, Bystričany

Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.

Miesto: Janka Kráľa 637, 972 45 E

Spracoval: BEELI s.r.o., Bojná 329, 956

Dátum: 8. 8. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>D2 2RP - Rozvádzač</b>							<b>863,72</b>	<b>130,00</b>	<b>993,72</b>	<b>0,000</b>
1		3579004840416480	Polyesterová skriňa IP66, 3-bod.zám., 600x500x230, plné dvere	ks	1,000	256,10	256,10	0,00	256,10	0,000
2		9004840416565	Inštalácia vložka pre Minipol 600x500, 3x23 modulov	ks	1,000	191,62	191,62	0,00	191,62	0,000
3		35712010101	Výzbroj rozvádzača (ističe, prúdové chrániče, prepätová ochrana...)	kpl	1,000	416,00	416,00	0,00	416,00	0,000
4	R	210193075	Montáž a vyskladanie rozvádzača	ks	1,000	130,00	0,00	130,00	130,00	0,000
<b>D4 VRN08 - inžinierska činnosť</b>							<b>65,00</b>	<b>429,00</b>	<b>494,00</b>	<b>0,000</b>
5	R	0010000121123	Inžinierska činnosť - technický dozor	h	1,000	39,00	0,00	39,00	39,00	0,000
6	R	00100003145	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie	ks	1,000	130,00	0,00	130,00	130,00	0,000
7	R	001000031458888	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia (bez tlače)	ks	1,000	130,00	0,00	130,00	130,00	0,000
8	R	K001	Pomocné práce	hod	1,000	19,50	0,00	19,50	19,50	0,000
9		M002	Podruž. mat /pásky, úchytky pre chráničky.... /	kpl	1,000	65,00	65,00	0,00	65,00	0,000
10	R	K004	Projektový manažment	hod.	1,000	32,50	0,00	32,50	32,50	0,000
11	R	K004.1	Dopravné náklady	ks	1,000	78,00	0,00	78,00	78,00	0,000
<b>D5 N00 - Bleskozvod</b>							<b>690,21</b>	<b>475,70</b>	<b>1 165,91</b>	<b>0,000</b>
12	R	210220003	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn O10 - izolovaný	m	32,000	4,55	0,00	145,60	145,60	0,000
13		210220003	Kruhový vodič RD 10-PVC	m	32,000	11,23	359,36	0,00	359,36	0,000
14	R	210220030	Lišta potenciálov, vyrovnania 1809	ks	1,000	35,52	0,00	35,52	35,52	0,000
15		3410301600	Lišta potenciálov, vyrovnania 1809	ks	1,000	11,13	11,13	0,00	11,13	0,000
16	R	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	2,000	2,98	0,00	5,96	5,96	0,000
17		3544247920	Číselný štítok 311 N-ALU 8-10	ks	2,000	3,59	7,18	0,00	7,18	0,000
18	R	210220244	Bleskozvod svorka SZ FeZn skúšobná	ks	3,000	3,86	0,00	11,58	11,58	0,000
19		354410010100	Bleskozvod svorka SZ FeZn skúšobná	ks	3,000	1,92	5,76	0,00	5,76	0,000
20	R	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT 2m	m	8,000	18,69	0,00	149,52	149,52	0,000
21		354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	8,000	20,72	165,76	0,00	165,76	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22	R	210220435	Spojovacia svorka SS	ks	6,000	1,96	0,00	11,76	11,76	0,000
23		210220435.1	Spojovacia svorka SS	ks	6,000	0,75	4,50	0,00	4,50	0,000
24	R	210220651	Svorka krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	2,000	3,28	0,00	6,56	6,56	0,000
25		35441006900	Svorka krížová označenie SK	ks	2,000	2,93	5,86	0,00	5,86	0,000
26	R	210220653.2	Bleskozvod svorka SJ02 k uzemňovacej tyči	ks	8,000	3,25	0,00	26,00	26,00	0,000
27		3544236900.1	Bleskozvod svorka SJ02 k uzemňovacej tyči	ks	8,000	1,40	11,20	0,00	11,20	0,000
28	R	210220660	Okapová svorka SO veľká - FeZn	ks	2,000	2,30	0,00	4,60	4,60	0,000
29		210220660.1	Okapová svorka SO veľká - FeZn	ks	2,000	1,56	3,12	0,00	3,12	0,000
30	R	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8	m	16,000	1,95	0,00	31,20	31,20	0,000
31		3544245350	Kruhový vodič RD 8-ALU	m	16,000	0,99	15,84	0,00	15,84	0,000
32	R	21022080011	Držiak vedenia PV01	m	6,000	1,50	0,00	9,00	9,00	0,000
33		3544245350111	Držiak vedenia PV01	m	6,000	3,33	19,98	0,00	19,98	0,000
34		35442453501111	Držiak vedenia PVS-P	m	18,000	3,33	59,94	0,00	59,94	0,000
35	R	210220800111	Držiak vedenia PVS-P	m	18,000	1,50	0,00	27,00	27,00	0,000
36	R	210220853	Ochranný uholník OU 1,7 m	ks	2,000	3,60	0,00	7,20	7,20	0,000
37		210220853.1	Ochranný uholník OU 1,7 m	ks	2,000	7,37	14,74	0,00	14,74	0,000
38	R	24156758	Držiak ochranného uholníka univerzálny	ks	4,000	1,05	0,00	4,20	4,20	0,000
39		24156758.1	Držiak ochranného uholníka univerzálny	ks	4,000	1,46	5,84	0,00	5,84	0,000

**D7 21-M - Silnopriúd 425,34 440,61 865,95 0,000**

40	R	210110023.1	Montáž vypínač povrchový, radenie 1, IP55, 10A	ks	1,000	5,85	0,00	5,85	5,85	0,000
41		345020228011.1	Vypínač povrchový, radenie 1, IP55, 10A modul s krytom a rámčekom	ks	1,000	6,75	6,75	0,00	6,75	0,000
42	R	210110029-D	Demontáž časti existujúcej elektroinštalácie	hod	2,000	26,00	0,00	52,00	52,00	0,000
43	R	210800016.1	Vodič medený uložený v rúrke CYA 450/750 V 1x16mm <sup>2</sup> , zeleno-žltý	m	2,000	0,85	0,00	1,70	1,70	0,000
44		3410350186.1	CYA 16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN, zeleno-žltý	m	2,000	3,68	7,36	0,00	7,36	0,000
45	R	210800107.2	Kábel medený uložený pevne CYKY-O 3x1,5	m	3,000	0,94	0,00	2,82	2,82	0,000
46		3410350085.2	CYKY-O 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	3,000	1,11	3,33	0,00	3,33	0,000
47	R	210800107.3	Kábel medený uložený pevne CYKY-J 3x1,5	m	6,000	0,94	0,00	5,64	5,64	0,000
48		3410350085.3	CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie/lepenie, medený STN	m	6,000	1,07	6,42	0,00	6,42	0,000
49	R	2108001464	Kábel medený uložený pevne CYKY-J 3x2,5	m	18,000	1,04	0,00	18,72	18,72	0,000
50		3410350056987	CYKY-J 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	18,000	1,64	29,52	0,00	29,52	0,000
51	R	3544247905	Chránička korungovaná 40mm	ks	280,000	1,13	0,00	316,40	316,40	0,000
52		352078673	Chránička korungovaná 40mm	ks	280,000	1,05	294,00	0,00	294,00	0,000
53	R	676451978.1	Montáž dvojité zásvukva povrchová	ks	4,000	9,37	0,00	37,48	37,48	0,000
54		676451978	Dvojité zásvukva povrchová 16 A 250 V 2P + Z s krytom a rámčekom	ks	4,000	19,49	77,96	0,00	77,96	0,000

**Celkom 2 044,27 1 475,31 3 519,58 0,000**

## ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia zberného dvora v obci Bystričany  
 Objekt: Osvetlenie areálu

Objednávateľ: Obec Bystričany, Mírka Nešpora 1/17, Bystričany  
 Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.  
 Miesto: Janka Kráľa 637, 972 45 E

Spracoval: BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 1  
 Dátum: 8. 8. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>D3 22-M - Areálové osvetlenie a vnútorné osvetlenie</b>							<b>18 200,38</b>	<b>2 102,70</b>	<b>20 303,08</b>	<b>0,000</b>
1	R	210190003075	Montáž svietidla pre vonkajšie priestory + zapojenie stožiarovej svorkovnice, skrinky SPP-AO a spojovacích prvkov	ks	10,000	82,15	0,00	821,50	821,50	0,000
2		220511021	STOŽIAR HLINÍKOVÝ 10m	ks	5,000	1 822,64	9 113,20	0,00	9 113,20	0,000
3	R	210190003075-D	Demontáž existujúceho areálového osvetlenia	hod	5,000	26,33	0,00	131,65	131,65	0,000
4		009	SVIETIDLO L1 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV	ks	10,000	590,35	5 903,50	0,00	5 903,50	0,000
5	R	210222245	Svorka FeZn prípojovacia SP, pre vonkajšie práce	ks	5,000	1,80	0,00	9,00	9,00	0,000
6		354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	5,000	0,75	3,75	0,00	3,75	0,000
7	R	220512122	VÝLOŽNÍK HLINÍKOVÝ S OTOČNÝMI RAMENAMI	ks	5,000	32,19	0,00	160,95	160,95	0,000
8		220512122.2	SPOJOVACIE PRVKY	ks	10,000	7,81	78,10	0,00	78,10	0,000
9		3582010321.31	Poistková skrinka SPP-AO vrátane poistkového odplnača	ks	2,000	129,44	258,88	0,00	258,88	0,000
10		220512122.3	POISTKA 10 A	ks	10,000	1,79	17,90	0,00	17,90	0,000
11	R	3745106500	Montáž stožiaru	ks	5,000	119,24	0,00	596,20	596,20	0,000
12		3582010321	VÝLOŽNÍK HLINÍKOVÝ S OTOČNÝMI RAMENAMI	ks	5,000	329,33	1 646,65	0,00	1 646,65	0,000
13		3582010321.2	STOŽIAROVÁ SVORKOVNICA	ks	5,000	28,02	140,10	0,00	140,10	0,000
14	R	220512122.1	BETÓNOVÝ ZÁKLAD	ks	5,000	76,68	0,00	383,40	383,40	0,000
15		3582010321.1	BETÓNOVÝ ZÁKLAD	ks	5,000	207,66	1 038,30	0,00	1 038,30	0,000
<b>D4 VRN08 - inžinierska činnosť</b>							<b>247,38</b>	<b>1 582,05</b>	<b>1 829,43</b>	<b>0,000</b>
16	R	0010000121123	Inžinierska činnosť - technický dozor	h	1,000	40,55	0,00	40,55	40,55	0,000
17	R	00100003145	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie	ks	1,000	377,05	0,00	377,05	377,05	0,000
18	R	001000031458888	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia (bez tlače)	ks	1,000	489,14	0,00	489,14	489,14	0,000
19	R	K001	Pomocné práce	hod	4,000	17,98	0,00	71,92	71,92	0,000
20		M002	Podruž. mst./pásky, úchytky pre chráničky....!	kpí	1,000	247,38	247,38	0,00	247,38	0,000
21	R	K004	Projektový manažment	hod.	2,000	29,78	0,00	59,56	59,56	0,000
22	R	K004.1	Dopravné náklady	ks	1,000	543,83	0,00	543,83	543,83	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>D7 21-M - Silnoprád</b>							<b>3 839,45</b>	<b>11 128,35</b>	<b>14 967,80</b>	<b>0,000</b>
23	R	1465791243.1	Výkop do hĺbky 0,7m, šírka 0,4m, zatrávnenie, pokládka kábla, fólia, plesok, zasypanie zemnou	m	350,000	26,57	0,00	9 299,50	9 299,50	0,000
24	R	210010024	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy	m	350,000	0,95	0,00	332,50	332,50	0,000
25		3450509100	Výstražná fólia ČERVENÁ	ks	350,000	0,10	35,00	0,00	35,00	0,000
26	R	210010026	Montáž uzemňovacej pásoviny 30x4mm	m	335,000	1,30	0,00	435,50	435,50	0,000
27		3450710200	Pásovina- FT, balenie 30 m 5052 DIN 30X4	m	335,000	2,52	844,20	0,00	844,20	0,000
28	R	210800107.3	Kábel medený uložený pevne CYKY-J 3x1,5	m	100,000	0,86	0,00	86,00	86,00	0,000
29		3410350085.3	CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie/lepenie , medený STN	m	100,000	0,96	96,00	0,00	96,00	0,000
30	R	210800161	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	335,000	1,87	0,00	626,45	626,45	0,000
31		341110002200	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	335,000	7,08	2 371,80	0,00	2 371,80	0,000
32	R	3544247905.1	Chránička korungovaná50mm	ks	335,000	1,04	0,00	348,40	348,40	0,000
33		3544247910.1.1	Chránička korungovaná 50mm	ks	335,000	1,47	492,45	0,00	492,45	0,000
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>0,00</b>	<b>5 387,34</b>	<b>5 387,34</b>	<b>0,000</b>
<b>1 Zemné práce</b>							<b>0,00</b>	<b>1 442,04</b>	<b>1 442,04</b>	<b>0,000</b>
34	R	113107121.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	36,600	8,21	0,00	300,49	300,49	0,000
35	R	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	36,600	31,19	0,00	1 141,55	1 141,55	0,000
<b>5 Komunikácie</b>							<b>0,00</b>	<b>1 363,61</b>	<b>1 363,61</b>	<b>0,000</b>
36	R	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	38,430	7,14	0,00	274,39	274,39	0,000
37	R	581130313.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 180 mm	m2	38,600	29,76	0,00	1 089,22	1 089,22	0,000
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>0,00</b>	<b>2 581,69</b>	<b>2 581,69</b>	<b>0,000</b>
38	R	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	122,000	16,60	0,00	2 025,20	2 025,20	0,000
39	R	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,993	16,38	0,00	212,83	212,83	0,000
40	R	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	311,832	0,60	0,00	187,10	187,10	0,000
41	R	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	12,993	6,52	0,00	84,71	84,71	0,000
42	R	979093512.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kov. mat.) z muŕiva z betónu prostého	t	12,993	5,53	0,00	71,85	71,85	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení</b>										
<b>22-M</b>							<b>6 858,60</b>	<b>1 643,75</b>	<b>8 502,35</b>	<b>0,000</b>
43	R	210411141	Montáž kamery a príslušenstva vrátane nastavenia a uvedenie do prevádzky	kpl	1,000	1 007,55	0,00	1 007,55	1 007,55	0,000
44		3831300108000	5 Mpx kompaktná Starlight IP kamera, exteriérová, Day/Night s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED s dosvitom 50 m	ks	7,000	497,43	3 482,01	0,00	3 482,01	0,000
45		3831300108001	Prepojovací box, hliníkový, pre kamery Dahua, kompatibilné s modelmi HAC-HPW [E], HAC-HDW [MJ], IPC-HPW [E], PFB120W, PFB121W, rozmery 134x134x55mm, hmotnosť 0,5 kg, nosnosť 3kg	ks	7,000	28,83	201,81	0,00	201,81	0,000
46		3831300108002	Adeptér pre montáž Dahua kamier na stĺp, kompatibilné s PFA139, PFA13B, PFA121, PFA13A, PFA136, PFA137, PFA122, PFB302S	ks	7,000	21,82	152,74	0,00	152,74	0,000
47		3831300108003	Videorekordér IP sieťový 16 kanálový, OS Linux, podporované formáty H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG, záznam max. do 320 Mbps, maximálne rozlíšenie 12 Mpx na kameru, podpora analytických funkcií z kamier, alarm I/O 16/6, audio 1/2 RCA, 4x SATA III	ks	1,000	1 203,34	1 203,34	0,00	1 203,34	0,000
48		3831300108004	SATA DISK 3000GB, 5900 rpm, vhodný do podmienok 24/7, pre PC Video server, DVR, NAS, záruka 36 mesiacov	ks	1,000	149,52	149,52	0,00	149,52	0,000
49		3831300108005	Centrálny softvér pre spájanie Dahua záznamových zariadení DVR a NVR, správa až 500 zariadení, česká lokalizácia, max 4 monitory	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
50		3831300108006	Mobilný softvér pre spájanie Dahua záznamových zariadení, vzdialené monitorovanie a ovládanie PTZ kamier, dostupný zadarmo vo verzii Plus pre Android aj iOS. Pre stiahnutie navštívte AppStore (IDMS5) alebo Google Play (gDMSS). Možnosť sledovať živý obraz	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
51		3831300108007	Online UPS zdroj nepretržitého napájania 230 V AC, výkon 3000 VA (2700 W), 6x akumulátor TP 12-9 Ah, 2x výstup štandardné 230 V AC zásuvka, 6x IEC C13 zásuvka, rýchlosť nábehu - priebežne, ochrana proti úplnému vybitiu, ochrana proti skratu na výstupe, LC	ks	1,000	830,44	830,44	0,00	830,44	0,000
52		3831300108008	Recyklačný poplatok za 1 kg hmotnosti akumulátora. Na cenu sa nevzťahujú žiadne zľavy	kg	14,760	0,45	6,64	0,00	6,64	0,000
53	R	210411141-D	Demontáž existujúceho kamerového systému	hod	3,000	24,80	0,00	74,40	74,40	0,000
54	R	220511031	FTP Kábel v rúrkach	m	530,000	1,06	0,00	561,80	561,80	0,000
55		341230000800	Kábel medený dátový FTP cat. 6a OUTDOOR	m	530,000	1,57	832,10	0,00	832,10	0,000
<b>Celkom</b>							<b>29 145,81</b>	<b>21 844,19</b>	<b>50 990,00</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia zberného dvora v obci Bystričany  
 Objekt: Skladový kontajner RE-USE

Objednávateľ: Obec Bystričany, Mírka Nešpora 1/17, Bystričany  
 Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.  
 Miesto: Janka Kráľa 637, 972 45 E

Spracoval: BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 1  
 Dátum: 8. 8. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>							<b>5 284,02</b>	<b>294,00</b>	<b>5 578,02</b>	<b>0,000</b>
<b>Práce a dodávky HSV</b>										
<b>3</b>							<b>5 284,02</b>	<b>294,00</b>	<b>5 578,02</b>	<b>0,000</b>
<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>										
1	R	381181001.S	Montáž univerzálnej mobilnej bunky samostatne stojacej	ks	1,000	294,00	0,00	294,00	294,00	0,000
2		kontajner	Kontajner 5000x2200x2200 mm (d/v)	ks	1,000	5 284,02	5 284,02	0,00	5 284,02	0,000
<b>Celkom</b>							<b>5 284,02</b>	<b>294,00</b>	<b>5 578,02</b>	<b>0,000</b>